Гранд-Смета (вер.9.0)

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург, ул.Прибалтийская,33

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов,установка скамеек и урн,освещение придомовой территории)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1501550,4 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Разборка проезда из плит -89 шт.(дл.3м;шир.1,5м;толщ.18 см; объем=0,8м3) и восстановление -100*4=400 м2												
Демонтажные работы												
1	**ТЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *НР (144 руб.): 104% от ФОТ* *СП (83 руб.): 60% от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,04 *(400*0,05*0,2) / 100*	10334,79	2849,63	7485,16	596,84	413	114	299	24
2	**ТЕР01-02-032-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 45%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,016 *(400*0,05*0,8) / 1000*	269,91		269,91	45,13	4		4	1
3	**ТЕР27-06-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 *(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *НР (2217 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1261 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,712 *(0,8*89) / 100*	9307,85	1478,91	7828,94	713,71	6627	1053	5574	508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ТЕР27-03-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *НР (491 руб.): 142% от ФОТ* *СП (279 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м	0,4 *(100*2*0,2) / 100*	865,94	865,94			346	346		
5	**ТЕР01-01-022-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 *НР (6 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,00688 *(0,043*200*0,8) / 1000*	7878,29		7878,29	931,9	54		54	6
6	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	221,728 *0,043*2,4*200*0,2+400*0,05*1,98+2*89*	4,6		4,6		1020		1020	
7	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	238,24 *0,043*2,4*200+400*0,05*1,98+2*89*	16,37		16,37		3900		3900	
Восстановление проезда												
8	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (46 руб.): 95% от ФОТ* *СП (20 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,084 *(400*0,21) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61	407		407	48
9	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	117,6 *400*0,21*1,4*	16,37		16,37		1925		1925	
10	**ТЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Работа на отвале, группа грунтов 1 *НР (8 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,084 *(400*0,21) / 1000*	391,87	32,86	356,46	62,04	33	3	30	5
11	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *(Прил.27.3 п.3.6Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)* *НР (301 руб.): 142% от ФОТ* *СП (171 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4 *(400*0,1) / 100*	2799,03	275,77	2489,1	255,48	1120	110	996	102
12	**ТССЦ-408-0021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	48 *40*1,2*	147,86				7097			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ТЕР27-04-006-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных *НР (680 руб.): 142% от ФОТ* *СП (387 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,4 *(400) / 1000*	31210,59	425,41	4994,84	773,14	12484	170	1998	309
14	**ТЕР27-04-006-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 - до толщ.21 см *(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *НР (145 руб.): 142% от ФОТ* *СП (82 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,4 *(400) / 1000*	10891,08		1493,22	254,82	4356		597	102
15	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см *20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95* *НР (618 руб.): 142% от ФОТ* *СП (351 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,4 *(400) / 1000*	20272,03	667,58	2683,45	421,03	8109	267	1073	168
16	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5,12	127,52				653			
17	**ТССЦ-408-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	36,72	124,31				4565			
18	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71* *НР (506 руб.): 142% от ФОТ* *СП (287 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,4 *(400) / 1000*	3756,77	518,97	2984	370,53	1503	208	1194	148
19	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71* *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (1 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,4 *(400) / 1000*	14,74	2,44	6,64		6	1	3	
20	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	48,32 *38,64+9,68*	497,82				24055			
21	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *НР (1305 руб.): 142% от ФОТ* *СП (742 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м бортового камня	1 *100 / 100*	4479,96	906,11	91,05	12,94	4480	906	91	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**ТССЦ-403-8021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	59,88				5988			
Итого по разделу 1 Разборка проезда из плит -89 шт.(дл.3м;шир.1,5м;толщ.18 см; объем=0,8м3) и восстановление -100*4=400 м2									723979			
Раздел 2. Разборка и восстановление проезда -10*30+4*10 =340 м2												
Демонтажные работы												
23	**ТЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *НР (122 руб.): 104% от ФОТ* *СП (70 руб.): 60% от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,034 *(340*0,05*0,2) / 100*	10334,79	2849,63	7485,16	596,84	351	97	254	20
24	**ТЕР01-02-032-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 45%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0136 *(340*0,05*0,8) / 1000*	269,91		269,91	45,13	4		4	1
25	**ТЕР27-03-008-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка покрытий и оснований: щебеночных *НР (40 руб.): 142% от ФОТ* *СП (23 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,1292 *(340*0,19*0,2) / 100*	674,6	145,29	529,31	70,87	87	19	68	9
26	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (29 руб.): 95% от ФОТ* *СП (13 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,05168 *(340*0,19*0,8) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61	250		250	30
27	**ТЕР27-03-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *НР (187 руб.): 142% от ФОТ* *СП (107 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м	0,152 *(76*0,2) / 100*	865,94	865,94			132	132		
28	**ТЕР01-01-022-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 *НР (2 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,002614 *(0,043*76*0,8) / 1000*	7878,29		7878,29	931,9	21		21	2
29	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	55,901 *0,043*2,4*76*0,2+340*0,05*1,98 +340*0,19*0,2*1,6*	4,6		4,6		257		257	
30	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	144,863 *0,043*2,4*76+340*0,05*1,98+340*0,19*1,6*	16,37		16,37		2371		2371	
Восстановление проезда												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	**ТЕР27-04-006-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных *НР (579 руб.): 142% от ФОТ* *СП (329 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,34 *(340) / 1000*	31210,59	425,41	4994,84	773,14	10612	145	1698	263
32	**ТЕР27-04-006-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 - до толщ.11 см *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *НР (-82 руб.): 142% от ФОТ* *СП (-47 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 основания	-0,34 *(-340) / 1000*	7260,72		995,48	169,88	-2469		-338	-58
33	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см *20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95* *НР (525 руб.): 142% от ФОТ* *СП (299 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,34 *(340) / 1000*	20272,03	667,58	2683,45	421,03	6892	227	912	143
34	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	4,352	127,52				555			
35	**ТССЦ-408-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	31,21	124,31				3880			
36	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71* *НР (429 руб.): 142% от ФОТ* *СП (244 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,34 *(340) / 1000*	3756,77	518,97	2984	370,53	1277	176	1015	126
37	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 - до 5 см *7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71* *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (1 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,34 *(340) / 1000*	14,74	2,44	6,64		5	1	2	
38	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	41,068 *32,84+8,228*	497,82				20444			
39	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *НР (993 руб.): 142% от ФОТ* *СП (564 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,76 *(76) / 100*	4479,96	906,11	91,05	12,94	3405	689	69	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТССЦ-403-8021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	76	59,88				4551			
Итого по разделу 2 Разборка и восстановление проезда -10*30+4*10 =340 м2									**416038**			
Раздел 3. Установка малых архитектурных форм												
41	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (14 руб.): 80% от ФОТ* *СП (7 руб.): 45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0058 *0,576 / 100*	3077,2	3077,2			18	18		
42	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты щебеночного *НР (6 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,144	288,26	27,62	67,69	7,82	42	4	10	1
43	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки *9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68* *НР (9 руб.): 105% от ФОТ* *СП (5 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00389 *(0,432*0,9) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	37	8	18	1
44	**ТССЦ-401-0064** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	м3	0,3968	562,22				223			
45	**ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр** *применительно*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м - (монтаж МАФ) *(МАТ=0 к расх.)* *НР (38 руб.): 90% от ФОТ* *СП (30 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,332	463,48	83,23	380,25	42,13	154	28	126	14
46	**мониторинг**	Скамья"Престиж 1"(без спинки) *МАТ=8071/7,292*1,0075*1,003*	шт	4	1118,48				4474			
47	**мониторинг**	Урна Престиж 1 V=60 л. *МАТ=5187/7,292*1,0075*1,003*	шт	4	718,81				2875			
Итого по разделу 3 Установка малых архитектурных форм									**57862**			
Раздел 4. Освещение детской площадки												
48	**ТЕР01-02-031-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 *НР (6 руб.): 80% от ФОТ* *СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ*	100 ям	0,02 *2 / 100*	3199,54	167,05	3032,49	270,91	64	3	61	5
49	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *НР (59 руб.): 90% от ФОТ* *СП (47 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,5222 *(173,4+57+23,5+0,7+1,6+4,9)/1000*2*	652,22	83,23	380,25	42,13	341	43	199	22
50	**мониторинг**	Опора ОГК-5 *МАТ=6733,95/7,292*1,0075*1,003*	шт	2	933,19				1866			
51	**мониторинг**	Фундаментная часть ФЧ к ОГК-5 *МАТ=1591,55/7,292*1,0075*1,003*	шт	2	220,56				441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**мониторинг**	Комплект крепежа для ОГК-5 *МАТ=115,76/7,292*1,0075*1,003*	шт	2	16,04				32			
53	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (2 руб.): 122% от ФОТ* *СП (1 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,06 *0,03*2*	288,26	27,62	67,69	7,82	17	2	4	
54	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетонирование фундамента опоры *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0084 *(0,42*2) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	81	17	39	3
55	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8568	593,48				508			
56	**ТЕР33-04-014-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка светильников: с лампами люминесцентными *НР (84 руб.): 105% от ФОТ* *СП (41 руб.): 60%*0.85 от ФОТ*	1 светильник	2	114,15	28,58	85,08	11,34	228	57	170	23
57	**мониторинг**	Светильник Galad *МАТ=4592.04/7,292*1,02*1,003*	шт	2	644,26				1289			
58	**мониторинг**	Кронштейн однорожковый *МАТ=1300.99/7,292*1,02*1,003*	шт	2	182,53				365			
59	**ТЕРм08-10-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *НР (96 руб.): 95% от ФОТ* *СП (66 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,513 *51,3 / 100*	431,13	196,69	66,01		221	101	34	
60	**мониторинг**	Труба гофрированная 32 мм *МАТ=12,92/7,292*1,02*1,003*	м	51,92	1,81				94			
61	**ТЕРм08-02-412-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 *НР (41 руб.): 95% от ФОТ* *СП (28 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,513 *51,3 / 100*	138,24	83,34	8,46	0,57	71	43	4	
62	**мониторинг**	Провода СИП-4 2х16 *МАТ=23,9/7,292*1,02*1,003*	м	51,3	3,35				172			
63	**ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр** *применительно*	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *1 156,12 = 1 700,79 - 6 x 56,53 - 2,1 x 97,85* *НР (18 руб.): 105% от ФОТ* *СП (9 руб.): 60%*0.85 от ФОТ*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,0308	1156,12	451,61	703,45	90,83	36	14	22	3
64	**мониторинг**	Провода СИП-4 2х16 *МАТ=23,9/7,292*1,02*1,003*	м	30,8	3,35				103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**ТЕРм08-03-572-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм *73,66 = 315,83 - 0,015 x 16 144,61* *НР (32 руб.): 95% от ФОТ* *СП (22 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	73,66	32,41	35,1	1,9	74	32	35	2
66	**мониторинг**	Щит ЩРН-24з *МАТ=742,81/7,292*1,02*1,003*	шт	1	104,22				104			
67	**ТЕРм08-02-405-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 *НР (11 руб.): 95% от ФОТ* *СП (8 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,03 *3 / 100*	588,01	405,98	103,41	3,04	18	12	3	
68	**мониторинг**	Кабель ВВГнг 3*6 *МАТ=90,11/7,292*1,02*1,003*	м	3	12,64				38			
69	**мониторинг**	Зажим анкерный *МАТ=41,9/7,292*1,02*1,003*	шт.	5	5,88				29			
70	**мониторинг**	Зажим прокалывающий *МАТ=99,34/7,292*1,02*1,003*	шт.	6	13,94				84			
71	**мониторинг**	держатель с защелкой 32 мм *МАТ=3,31/7,292*1,02*1,003*	шт.	70	0,46				32			
72	**ТЕРм08-02-371-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Пускорегулирующий аппарат *НР (13 руб.): 95% от ФОТ* *СП (9 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	19,38	13,9	2,82	0,19	19	14	3	
73	**мониторинг**	Фотореле ФР601 *МАТ=151,95/7,292*1,02*1,003*	шт	1	21,32				21			
74	**ТЕРм08-03-600-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные *НР (4 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	7,15	3,91	2,82	0,19	7	4	3	
75	**мониторинг**	Счетчик однофазный CE102 R5.1 145-J *МАТ=899,39/7,292*1,02*1,003*	шт	1	126,18				126			
76	**ТЕРм08-03-575-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прибор или аппарат *НР (45 руб.): 95% от ФОТ* *СП (31 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	3 *2+1*	16,3	15,65			49	47		
77	**мониторинг**	Выключатель автомататический однополюсный *МАТ=60,21/7,292*1,02*1,003*	шт	2	8,45				17			
78	**мониторинг**	контактор модульный *МАТ=484,82/7,292*1,02*1,003*	шт	1	68,02				68			
Итого по разделу 4 Освещение детской площадки									**53406**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									156208	5111	26479	2054
Накладные расходы									9791			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									5599			
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1182			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									84			
Автомобильные дороги									72990			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									894			
Погрузо-разгрузочные работы									1277			
Перевозка грузов автотранспортом									8196			
Материалы для строительных работ									72011			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									39			
Конструкции из кирпича и блоков									73			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									164			
Строительные металлические конструкции									668			
Материалы									662			
Линии электропередачи									415			
Итого									158655			
Пересчет в текущие цены 158 655 * 7,292									1156912			
Итоги по Монтажным работам												
Материалы для монтажных работ									12076			
Электромонтажные работы на других объектах									867			
Итого									12943			
Пересчет в текущие цены 12 943 * 7,292									94380			
Итого									1251292			
НДС 20% от 1251292									250258,4			
ВСЕГО по смете									**1501550,4**			

Составил: _____ Сычева Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТО _____ Сурова А.

(должность, подпись, расшифровка)