
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

**СОГЛАСОВАНО:**

"____" _____ 202_ года

**УТВЕРЖДАЮ:**




"____" _____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д.47, п.1
*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта гп400 на 9 остановок
*(наименование конструктивного решения)*

Составлен базисно-индексным методом

Основание
*(проектная и (или) иная техническая документация)*

**Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** 31.05.2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Сметная стоимость** | 3675,00 | (582,45) тыс.руб. | | | |
| в том числе: | | | | | |
| строительных работ | 155,39 | (16,82) тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих | (20,54) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 368,94 | (39,93) тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 1846,46 | чел.час. |
| оборудования | 2159,99 | (413,79) тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 5,46 | чел.час. |
| прочих затрат | 378,18 | (14,84) тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРмр01-01-010-03** | **Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 47,38 | | 47,38 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,42 | | 1,42 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,04 | | 5,04 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 48,80 | | 48,80 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 47,38 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 42,64 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 21,79 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **113,23** | | |
| **2** | **ФЕРмр01-01-002-05** | **Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 458,59 | | 458,59 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 325,08 | | 325,08 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 36,22 | | 36,22 | | |
| | | 4 М | | | | | 13,76 | | 13,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 52,47 | | 52,47 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 3,6 | | 3,6 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 797,43 | | 797,43 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 494,81 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 445,33 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 227,61 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 470,37** | | |
| **3** | **ФЕРмр01-02-011-01** | **Установка подлебедочной рамы** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 36,56 | | 36,56 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,10 | | 1,10 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,8 | | 3,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 37,66 | | 37,66 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 36,56 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 32,90 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 16,82 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **87,38** | | |
| **4** | **ФЕРмр01-01-024-01** | **Замена металлического каркаса кабины** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 294,55 | | 294,55 | | |
| | | 4 М | | | | | 8,84 | | 8,84 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,56 | | 26,56 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 303,39 | | 303,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 294,55 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 265,10 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 135,49 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **703,98** | | |
| **5** | **ФЕРмр01-01-004-01** | **Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола** | **кабина** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 650,86 | | 650,86 | | |
| | | 4 М | | | | | 19,53 | | 19,53 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 70,9 | | 70,9 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 670,39 | | 670,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 650,86 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 585,77 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 299,40 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 555,56** | | |
| **6** | **ФЕРмр01-01-014-01** | **Замена балки дверей кабины** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 114,75 | 0,5 | 57,38 | | |
| | | 4 М | | | | | 3,44 | 0,5 | 1,72 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,5 | 0,5 | 6,25 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,19 | | 59,10 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 57,38 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 51,64 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 26,39 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **137,13** | | |
| **7** | **ФЕРмр01-01-004-05** | **Замена порога кабины лифта** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 157,93 | | 157,93 | | |
| | | 4 М | | | | | 4,74 | | 4,74 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17 | | 17 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 162,67 | | 162,67 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 157,93 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 142,14 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 72,65 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **377,46** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **ФЕРмр01-01-006-01** | **Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 651,89 | | 651,89 | | |
| | 4 | М | | | | | 19,56 | | 19,56 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 64,8 | | 64,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 671,45 | | 671,45 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 651,89 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 586,70 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 299,87 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 558,02** | | |
| **9** | **ФЕРмр01-01-006-04** | **Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03** | **этаж** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 32,59 | | 32,59 | | |
| | 4 | М | | | | | 0,98 | | 0,98 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,24 | | 3,24 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,57 | | 33,57 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 32,59 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 29,33 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 14,99 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **77,89** | | |
| **12** | **ФЕРмр01-01-012-01** | **Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная** | **шт** | | | **9** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 62,89 | | 566,01 | | |
| | 4 | М | | | | | 1,89 | | 17,01 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,77 | | 60,93 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 64,78 | | 583,02 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 566,01 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 509,41 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 260,36 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 352,79** | | |
| **13** | **ФЕРмр01-01-005-01** | **Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг** | **шт** | | | **9** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 288,92 | | 2 600,28 | | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 9,32 | | 83,88 | | |
| | 4 | М | | | | | 8,67 | | 78,03 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,1 | | 279,9 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 306,91 | | 2 762,19 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 600,28 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 2 340,25 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 1 196,13 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **6 298,57** | | |
| **14** | **ФЕРмр01-01-009-01** | **Замена тягового каната** | **шт** | | | **3** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 252,61 | | 757,83 | | |
| | 4 | М | | | | | 7,58 | | 22,74 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,11 | | 75,33 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 260,19 | | 780,57 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 757,83 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 682,05 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 348,60 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 811,22** | | |
| **15** | **ФЕРмр01-01-009-03** | **Замена ограничителя скорости** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 82,47 | | 82,47 | | |
| | 4 | М | | | | | 2,47 | | 2,47 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,45 | | 8,45 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 84,94 | | 84,94 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 82,47 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 74,22 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 37,94 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **197,10** | | |
| **16** | **ФЕРмр01-01-009-04** | **Замена каната ограничителя скорости** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 112,47 | | 112,47 | | |
| | 4 | М | | | | | 3,37 | | 3,37 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,4 | | 12,4 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 115,84 | | 115,84 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 112,47 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 101,22 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 51,74 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **268,80** | | |
| **17** | **ФЕРмр01-01-009-05** | **Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 70,66 | | 70,66 | | |
| | 4 | М | | | | | 2,12 | | 2,12 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,79 | | 7,79 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 72,78 | | 72,78 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 70,66 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 63,59 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 32,50 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **168,87** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **ФЕРмр01-01-030-01** | **Замена противовеса при подвеске: трехканатной** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 208,61 | | 208,61 | | |
| | | 4 М | | | | | 6,26 | | 6,26 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23 | | 23 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 214,87 | | 214,87 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 208,61 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 187,75 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 95,96 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **498,58** | | |
| **19** | **ФЕРмр01-01-023-01** | **Замена направляющих: кабины** | **м** | | | **27,14** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 35,98 | | 976,50 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,08 | | 29,31 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,74 | | 101,5036 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 37,06 | | 1 005,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 976,50 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 878,85 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 449,19 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 333,85** | | |
| **20** | **ФЕРмр01-01-023-02** | **Замена направляющих: противовеса** | **м** | | | **27,14** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 16,74 | | 454,32 | | |
| | | 4 М | | | | | 0,50 | | 13,57 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,74 | | 47,2236 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 17,24 | | 467,89 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 454,32 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 408,89 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 208,99 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 085,77** | | |
| **21** | **ФЕРмр01-01-015-01** | **Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная (Замена датчика верх- низ)** | **шт** | | | **2** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 46,16 | | 92,32 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,38 | | 2,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,21 | | 10,42 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 47,54 | | 95,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 92,32 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 83,09 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 42,47 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **220,64** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **ФЕР46-03-013-45** | **Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм** | **100 отверстий** | | | **2,36** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 47,26 | | 111,53 | | |
| П,Н | *01.7.17.09* | *Сверла, буры* | *шт* | *0* | | *0* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,54 | | 13,0744 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 47,26 | | 111,53 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 111,53 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | 114,88 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | 65,80 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **292,21** | | |
| **23** | **ФЕР46-03-013-58** | **На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45** | **100 отверстий** | | | **-2,36** | | | | | |
| | | Глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1,79 | 10 | -42,24 | | |
| П,Н | *01.7.17.09* | *Сверла, буры* | *шт* | *0* | *10* | *0* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,21 | 10 | -4,956 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1,79 | | -42,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | -42,24 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | -43,51 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | -24,92 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **-110,67** | | |
| **24** | **ФЕР46-03-013-01** | **Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм** | **100 отверстий** | | | **0,2** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 42,65 | | 8,53 | | |
| П,Н | *01.7.17.09* | *Сверла, буры* | *шт* | *0* | | *0* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5 | | 1 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 42,65 | | 8,53 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,53 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | 8,79 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | 5,03 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **22,35** | | |
| **25** | **ФЕР46-03-013-14** | **На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01** | **100 отверстий** | | | **-0,2** | | | | | |
| | | Глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 1,54 | 10 | -3,08 | | |
| П,Н | *01.7.17.09* | *Сверла, буры* | *шт* | *0* | *10* | *0* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,36 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1,54 | | -3,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | -3,08 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | -3,17 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | -1,82 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **-8,07** | | |
| **26** | **ТЦ_102_66_6671065416_10.02.2022_02** | **Анкер распорный М12х100** | **шт.** | | | **256** | **39,00** | **1,0506** | **1 135,17** | **9,24** | **10 489** |
| | | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | |
| | | Цена=46,8/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **27** | **ФЕРмр01-01-012-04** | **Замена поста "Ревизия"** | **пост** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 70,31 | | 70,31 | | |
| | 4 | М | | | | | 2,11 | | 2,11 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,48 | | 7,48 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 72,42 | | 72,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 70,31 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 63,28 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 32,34 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **168,04** | | |
| **28** | **ФЕРмр01-02-012-02** | **Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции)** | **шт** | | | **2** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 57,72 | | 115,44 | | |
| | 4 | М | | | | | 1,73 | | 3,46 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6 | | 12 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 59,45 | | 118,90 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 115,44 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 103,90 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 53,10 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **275,90** | | |
| **29** | **ФЕРмр01-02-012-01** | **Установка шунта: точной остановки кабины** | **шт** | | | **9** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 10,24 | | 92,16 | | |
| | 4 | М | | | | | 0,31 | | 2,79 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,2 | | 10,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10,55 | | 94,95 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 92,16 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 82,94 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 42,39 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **220,28** | | |
| **30** | **ФЕРмр01-01-036-01** | **Замена подвесного кабеля** | **кабель** | | | **2** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 109,09 | | 218,18 | | |
| | 4 | М | | | | | 3,27 | | 6,54 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,34 | | 22,68 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 112,36 | | 224,72 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 218,18 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 196,36 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 100,36 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **521,44** | | |
| **31** | **ФЕРмр01-01-036-01** | **Демонтаж подвесного кабеля** | **кабель** | | | **1** | | | | | |
| | МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 109,09 | 0,3 | 32,73 | | |
| | 4 | М | | | | | 3,27 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,34 | 0,3 | 3,402 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 112,36 | | 32,73 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 32,73 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 29,46 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 15,06 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **77,25** | | |
| **32** | **ФЕРмр01-04-003-01** | **Балансировка системы "кабина-противовес"** | **система** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 143,80 | | 143,80 | | |
| | 4 | М | | | | | 4,31 | | 4,31 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | | 14,4 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 148,11 | | 148,11 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 143,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 129,42 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 66,15 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **343,68** | | |
| **33** | **ФЕРм10-04-101-15** | **Транспарант световой (табло)** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 19,24 | | 19,24 | | |
| | 4 | М | | | | | 2,41 | | 2,41 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 21,65 | | 21,65 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 19,24 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 18,28 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 10,20 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **50,13** | | |
| | | **Итоги по разделу 1 Монтажные работы :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 10 890,84 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 9 075,80 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 408,96 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 36,22 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 1 406,08 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 1 330,99 | | 12 298 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 74,74 | | |
| | | материалы | | | | | | | 1 135,17 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 76,99 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 44,09 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 21 973,93 | | 203 039 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 9 001,06 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 408,96 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 36,22 | | |
| | | материалы | | | | | | | 270,91 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 8 134,51 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 4 158,49 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 9 112,02 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 8 211,50 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 4 202,58 | | |
| | | **Итого по разделу 1 Монтажные работы** | | | | | | | **23 304,92** | | **215 337** |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | 1 135,17 | | 10 489 |
| **Раздел 2. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **Машинное помещение, освещение** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | **100 м** | | | **0,12** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 139,54 | | 16,74 | | |
| | | 4 М | | | | | 16,79 | | 2,01 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,2 | | 1,824 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 156,33 | | 18,75 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 16,74 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 16,24 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 8,54 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **43,53** | | |
| **35** | **ФССЦ-24.3.01.02-0011** | **Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм** | **10 м** | | | **1,214** | **14,99** | | **18,20** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **36** | **ФЕРм08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** | **100 м** | | | **0,07** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 50,67 | | 3,55 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | | 0,25 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | | 0,04 | | |
| | | 4 М | | | | | 14,48 | | 1,01 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | | 0,3773 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,0028 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 4,81 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,59 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,48 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,83 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **10,12** | | |
| **37** | **ФЕРм08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** | **100 м** | | | **0,05** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 59,13 | | 2,96 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,43 | | 0,27 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | | 0,04 | | |
| | | 4 М | | | | | 22,69 | | 1,13 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | | 0,3145 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | | 0,003 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | | 4,36 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФОТ | | | | | | | 3,00 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 2,91 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,53 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **8,80** | | |
| **38** | **ФССЦ-21.1.06.10-0578** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000** (Электротехнические установки на других объектах) | **1000 м** | | | **0,007** | **7 428,70** | | **52,00** | | |
| **39** | **ФССЦ-21.1.06.10-0579** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000** (Электротехнические установки на других объектах) | **1000 м** | | | **0,005** | **13 942,81** | | **69,71** | | |
| **40** | **ФССЦ-20.5.02.06-0002** | **Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм** (Электротехнические установки на других объектах) | **10 шт** | | | **0,1** | **88,00** | | **8,80** | | |
| **41** | **ФССЦ-20.5.02.06-0001** | **Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм** (Электротехнические установки на других объектах) | **10 шт** | | | **0,2** | **58,30** | | **11,66** | | |
| **42** | **ФЕРр67-4-3** | **Демонтаж: светильников с лампами накаливания** | **100 шт** | | | **0,03** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 49,30 | | 1,48 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,94 | | 0,03 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,41 | | 0,01 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,32 | | 0,1896 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | | 0,0009 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 50,24 | | 1,51 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,49 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | | 91 | | | 1,36 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | | 48 | | | 0,72 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **3,59** | | |
| **43** | **ФЕРм08-03-593-09** | **Светильник: местного освещения** | **100 шт** | | | **0,03** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 676,94 | | 20,31 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 18,11 | | 0,54 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,51 | | 0,08 | | |
| | | 4 М | | | | | 411,88 | | 12,36 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 68,24 | | 2,0472 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | | 0,006 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 106,93 | | 33,21 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 20,39 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 19,78 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 10,40 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **63,39** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02** | **Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт** | **шт.** | | | **3** | **793,00** | **1,0506** | **270,45** | **9,24** | **2 499** |
| | | (Прочие ремонтно-строительные работы) | | | | | | | | | |
| | | Цена=951,6/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **45** | **ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02** | **Лампа светодиодная, Е27** | **шт.** | | | **3** | **108,33** | **1,0506** | **36,90** | **9,24** | **341** |
| | | (Прочие ремонтно-строительные работы) | | | | | | | | | |
| | | Цена=130/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **46** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | **100 шт** | | | **0,02** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 45,55 | | 0,91 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,84 | | 0,1168 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,55 | | 0,91 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,91 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | | 91 | | | 0,83 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | | 48 | | | 0,44 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2,18** | | |
| **47** | **ФЕРм08-03-591-01** | **Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | **100 шт** | | | **0,01** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 313,47 | | 3,13 | | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,05 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | | |
| | 4 | М | | | | | 105,83 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | | 0,316 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 424,07 | | 4,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,14 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,05 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,60 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **8,89** | | |
| **48** | **ФССЦ-20.4.01.01-0031** | **Выключатель одноклавишный для открытой проводки** | **10 шт** | | | **0,1** | **68,00** | | **6,80** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **49** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | **100 шт** | | | **0,01** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 342,84 | | 3,43 | | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,05 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | | |
| | | 4 М | | | | | 106,42 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,56 | | 0,3456 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 454,03 | | 4,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,44 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,34 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,75 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **9,63** | | |
| **50** | **ФССЦ-20.4.03.05-0004** | **Розетка открытой проводки с заземлением** | **100 шт** | | | **0,01** | **899,00** | | **8,99** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **51** | **ФЕРм08-02-472-02** | **Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой** | **100 м** | | | **0,1** | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 135,36 | 0,3 | 4,06 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 58,09 | 0,3 | 1,74 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | 0,3 | 0,15 | | |
| | | 4 М | | | | | 894,60 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 0,3 | 0,432 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 0,3 | 0,012 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 088,05 | | 5,80 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,21 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 4,08 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 2,15 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **12,03** | | |
| **52** | **ФЕРм08-02-472-06** | **Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2** | **100 м** | | | **0,1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 155,10 | | 15,51 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 54,28 | | 5,43 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,27 | | 0,43 | | |
| | | 4 М | | | | | 508,92 | | 48,59 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,5 | | 1,65 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,34 | | 0,034 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 695,25 | | 69,53 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,94 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 15,46 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 8,13 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **93,12** | | |
| **53** | **ФССЦ-08.3.07.01-0035** | **Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп** | **т** | | | **0,0078** | **6 159,22** | | **48,04** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **Шахта лифта** | | | | | | | | | | | |
| **54** | **ФЕРр67-3-1** | **Демонтаж кабеля** | **100 м** | | | **0,1357** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 75,19 | | 10,20 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,31 | | 0,04 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,14 | | 0,02 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,64 | | 1,308148 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,001357 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 75,50 | | 10,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 10,22 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | | 91 | | | 9,30 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | | 48 | | | 4,91 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **24,45** | | |
| **55** | **ФЕРм08-02-401-01** | **Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта** | **100 м** | | | **0,1357** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 388,03 | | 52,66 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 52,26 | | 7,09 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 0,68 | | |
| | | 4 М | | | | | 189,82 | | 25,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,28 | | 5,601696 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,05428 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 630,11 | | 85,51 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 53,34 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 51,74 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 27,20 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **164,45** | | |
| **56** | **ФЕРм08-02-401-01** | **Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (жгут + розетка)** | **100 м** | | | **0,3214** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 388,03 | | 124,71 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 52,26 | | 16,80 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 1,61 | | |
| | | 4 М | | | | | 189,82 | | 61,01 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,28 | | 13,267392 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,12856 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 630,11 | | 202,52 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 126,32 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 122,53 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 64,42 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **389,47** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **ФССЦ-21.1.06.10-0579** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000** | **1000 м** | | | **0,03214** | **13 942,81** | | **448,12** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **58** | **ФЕРмр01-01-035-10** | **Заготовка жгута (до 10 жил)** | **м** | | | **32,14** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,23 | | 135,95 | | |
| | | 4 М | | | | | 0,13 | | 4,18 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | | 14,1416 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4,36 | | 140,13 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 135,95 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 122,36 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 62,54 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **325,03** | | |
| **59** | **ФЕРм08-02-472-02** | **Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой** | **100 м** | | | **0,3988** | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 135,36 | 0,3 | 16,19 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 58,09 | 0,3 | 6,95 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | 0,3 | 0,60 | | |
| | | 4 М | | | | | 894,60 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 0,3 | 1,722816 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 0,3 | 0,047856 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 088,05 | | 23,14 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 16,79 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 16,29 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 8,56 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **47,99** | | |
| **60** | **ФЕРм08-02-472-06** | **Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2** | **100 м** | | | **0,3988** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 155,10 | | 61,85 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 54,28 | | 21,65 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,27 | | 1,70 | | |
| | | 4 М | | | | | 508,92 | | 193,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,5 | | 6,5802 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,34 | | 0,135592 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 695,25 | | 277,26 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 63,55 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 61,64 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 32,41 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **371,31** | | |
| **61** | **ФССЦ-08.3.07.01-0035** | **Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп** | **т** | | | **0,031106** | **6 159,22** | | **191,59** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **62** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | **100 шт** | | | **0,02** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 45,55 | | 0,91 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,84 | | 0,1168 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,55 | | 0,91 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,91 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | | 91 | | | 0,83 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | | 48 | | | 0,44 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2,18** | | |
| **63** | **ФЕРм08-03-591-01** | **Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (кнопка стоп)** | **100 шт** | | | **0,01** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 313,47 | | 3,13 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | | |
| | | 4 М | | | | | 105,83 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | | 0,316 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 424,07 | | 4,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,14 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,05 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,60 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **8,89** | | |
| **64** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | **100 шт** | | | **0,01** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 342,84 | | 3,43 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | | |
| | | 4 М | | | | | 106,42 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,56 | | 0,3456 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 454,03 | | 4,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,44 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,34 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,75 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **9,63** | | |
| **65** | **ФССЦ-20.4.03.05-0004** | **Розетка открытой проводки с заземлением** | **100 шт** | | | **0,01** | **899,00** | | **8,99** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **Освещение шахты** | | | | | | | | | | | |
| **66** | **ФЕРр67-3-1** | **Демонтаж кабеля** | **100 м** | | | **0,2714** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 75,19 | | 20,41 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,31 | | 0,08 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,14 | | 0,04 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,64 | | 2,616296 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,002714 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 75,50 | | 20,49 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 20,45 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | | 91 | | | 18,61 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | | 48 | | | 9,82 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **48,92** | | |
| **67** | **ФЕРм08-02-403-02** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий** | **100 м** | | | **0,3214** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 125,96 | | 40,48 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | | 1,16 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | | 0,16 | | |
| | | 4 М | | | | | 33,20 | | 10,67 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,4 | | 4,30676 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,012856 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 162,78 | | 52,31 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 40,64 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 39,42 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 20,73 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **112,46** | | |
| **68** | **ФССЦ-21.1.06.10-0578** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000** | **1000 м** | | | **0,03214** | **7 428,70** | | **238,76** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **69** | **ФССЦ-20.5.02.06-0001** | **Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм** | **10 шт** | | | **1,1** | **58,30** | | **64,13** | | |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| **70** | **ФЕРр67-4-3** | **Демонтаж: светильников с лампами накаливания** | **100 шт** | | | **0,11** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 49,30 | | 5,42 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,94 | | 0,10 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,41 | | 0,05 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,32 | | 0,6952 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | | 0,0033 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 50,24 | | 5,52 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,47 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | | 91 | | | 4,98 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | | 48 | | | 2,63 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **13,13** | | |
| **71** | **ФЕРм08-03-593-09** | **Светильник: местного освещения** | **100 шт** | | | **0,11** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 676,94 | | 74,46 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 18,11 | | 1,99 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,51 | | 0,28 | | |
| | | 4 М | | | | | 411,88 | | 45,31 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 68,24 | | 7,5064 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | | 0,022 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 106,93 | | 121,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 74,74 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 72,50 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 38,12 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **232,38** | | |
| **72** | **ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02** | **Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт** | **шт.** | | | **11** | **424,67** | **1,0506** | **531,17** | **9,24** | **4 908** |
| | | (Прочие ремонтно-строительные работы) | | | | | | | | | |
| | | Цена=509,6/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| **73** | **ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02** | **Лампа светодиодная, Е27** | **шт.** | | | **11** | **108,33** | **1,02** | **131,49** | **9,24** | **1 215** |
| | | (Прочие ремонтно-строительные работы) | | | | | | | | | |
| | | Цена=130/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| | | **Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 3 242,03 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 621,88 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 64,32 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 5,93 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 2 555,83 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 1 064,46 | | 9 836 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 39,33 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 0,25 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 0,12 | | |
| | | материалы | | | | | | | 970,01 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 35,91 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 18,96 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 3 086,91 | | 28 523 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 582,55 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 64,07 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 5,81 | | |
| | | материалы | | | | | | | 1 585,82 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 561,21 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 293,26 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 627,81 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 597,12 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 312,22 | | |
| | | **Итого по разделу 2 Электромонтажные работы** | | | | | | | **4 151,37** | | **38 359** |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | 970,01 | | 8 963 |
| **Раздел 3. Строительные работы** | | | | | | | | | | | |
| **74** | **ФЕР09-04-012-01** | **Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)** | **м2** | | | **2,6395** | | | | | |
| | | ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 23,81 | 0,7 | 43,99 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 14,41 | 0,7 | 26,62 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,97 | 0,7 | 3,64 | | |
| | | 4 М | | | | | 25,72 | 0 | 0,00 | | |
| П,Н | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | *компл* | *0* | *0* | *0* | | | | | |
| Н | *07.1.01.03* | *Блоки дверные металлические* | *м2* | *1* | *0* | *0* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,4 | 0,7 | 4,43436 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,17 | 0,7 | 0,3141005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 63,94 | | 70,61 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 47,63 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | 44,30 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | 29,53 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **144,44** | | |
| **75** | **ФЕР09-04-012-01** | **Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)** | **м2** | | | **2,6395** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 23,81 | | 62,85 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 14,41 | | 38,04 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,97 | | 5,20 | | |
| | | 4 М | | | | | 25,72 | | 48,67 | | |
| П,Н | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | *компл* | *0* | | *0* | | | | | |
| Н | *07.1.01.03* | *Блоки дверные металлические* | *м2* | *1* | | *2,6395* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,4 | | 6,3348 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,17 | | 0,448715 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 56,66 | | 149,56 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 68,05 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | 63,29 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | 42,19 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **255,04** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **ФССЦ-14.5.01.10-0029** | **Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)** (Строительные металлические конструкции) | **шт** | | | **4** | **110,11** | | **440,44** | | |
| **77** | **ФЕРр61-26-1** | **Перетирка штукатурки потолков** | **100 м2** | | | **0,06972** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 209,09 | | 14,58 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,13 | | 0,22 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,35 | | 0,09 | | |
| | | 4 М | | | | | 17,63 | | 1,23 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,2 | | 1,687224 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | 0,006972 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 229,85 | | 16,03 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,67 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 13,06 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 6,45 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **35,54** | | |
| **78** | **ФЕРр61-4-9** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | | | **0,02988** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 029,64 | | 60,65 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 22,51 | | 0,67 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,72 | | 0,29 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 197,22 | | 35,77 | | |
| | Н *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *3,38* | | *0,1009944* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 226,27 | | 6,7609476 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,72 | | 0,0215136 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 249,37 | | 97,09 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 60,94 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 54,24 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 26,81 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **178,14** | | |
| **79** | **ФЕР15-04-005-02** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску** | **100 м2** | | | **0,099614** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 138,14 | | 13,76 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 6,22 | | 0,62 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,18 | | 0,12 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 М | | | | | 47,69 | | 4,75 | | |
| | Н | *14.3.02.01* *Краска водоэмульсионная* | *т* | *0,052* | | *0,0051799* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,4 | | 1,5340556 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | 0,0099614 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 192,05 | | 19,13 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 13,88 | | |
| | | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы | % | 100 | | 100 | | | 13,88 | | |
| | | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы | % | 49 | | 49 | | | 6,80 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **39,81** | | |
| **80** | **ФССЦ-14.3.02.01-0382** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная** (Строительные металлические конструкции) | **т** | | | **0,0052** | **11 210,68** | | **58,30** | | |
| **81** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)** | **100 м2** | | | **0,090575** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 282,66 | | 25,60 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 43,61 | | 3,95 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 17,15 | | 1,55 | | |
| | | 4 М | | | | | 8,54 | | 0,77 | | |
| | Н | *04.3.01.09* *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | *м3* | *2,04* | | *0,184773* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 35,6 | | 3,22447 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | | 0,1150303 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 334,81 | | 30,32 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 27,15 | | |
| | | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полы | % | 112 | | 112 | | | 30,41 | | |
| | | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полы | % | 65 | | 65 | | | 17,65 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **78,38** | | |
| **82** | **ФССЦ-04.3.01.09-0016** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М200** (Строительные металлические конструкции) | **м3** | | | **0,1848** | **600,00** | | **110,88** | | |
| **83** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | **100 м2** | | | **0,03** | | | | | |
| | | До 50мм под лебедку ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3,49 | 6 | 0,63 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7,56 | 6 | 1,36 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,84 | 6 | 0,51 | | |
| | Н | *04.3.01.09* *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | *м3* | *0,51* | *6* | *0,0918* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | 6 | 0,0792 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 6 | 0,0378 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 11,05 | | 1,99 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,14 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 | | 112 | | | 1,28 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 | | 65 | | | 0,74 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **4,01** | | |
| **84** | **ФССЦ-04.3.01.09-0016** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М200**<br><br>(Строительные металлические конструкции) | **м3** | | | **0,0918** | **600,00** | | **55,08** | | |
| **85** | **ФЕР13-03-003-21** | **Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133** | **100 м2** | | | **0,090575** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 48,80 | | 4,42 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 6,01 | | 0,54 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,22 | | 0,02 | | |
| | | 4 М | | | | | 235,25 | | 21,31 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,38 | | 0,4872935 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,0018115 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 290,06 | | 26,27 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,44 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 | | 94 | | | 4,17 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | | 51 | | | 2,26 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **32,70** | | |
| **86** | **ФЕРр61-26-1** | **Перетирка штукатурки стен** | **100 м2** | | | **0,2247** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 209,09 | | 46,98 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,13 | | 0,70 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,35 | | 0,30 | | |
| | | 4 М | | | | | 17,63 | | 3,96 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,2 | | 5,43774 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | 0,02247 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 229,85 | | 51,64 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 47,28 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 42,08 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 20,80 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **114,52** | | |
| **87** | **ФЕРр61-2-3** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | | | **0,0963** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 294,18 | | 124,63 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 20,94 | | 2,02 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,05 | | 0,87 | | |
| | | 4 М | | | | | 1 123,73 | | 108,22 | | |
| | Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *3,38* | *0,325494* | | | | | |
| | | | ЗТ | чел.-ч | 146,07 | 14,066541 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,67 | | 0,064521 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 438,85 | | 234,87 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 125,50 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 111,70 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 55,22 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **401,79** | | |
| **88** | **ФЕР15-04-005-01** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | | | **0,321024** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 123,79 | | 39,74 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,57 | | 1,79 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,07 | | 0,34 | | |
| | | 4 М | | | | | 43,35 | | 13,92 | | |
| | Н *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | *т* | *0,052* | | *0,0166932* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,8 | | 4,4301312 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | | 0,0288922 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 172,71 | | 55,45 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 40,08 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 | | 100 | | | 40,08 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 | | 49 | | | 19,64 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **115,17** | | |
| **89** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224** | **т** | | | **0,0167** | **11 492,65** | | **191,93** | | |
| | | (Строительные металлические конструкции) | | | | | | | | | |
| **90** | **ФЕРр61-7-1** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных** | **100 м2** | | | **0,00005** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3 436,05 | | 0,17 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 36,26 | | 0,00 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 15,66 | | 0,00 | | |
| | | 4 М | | | | | 2 279,65 | | 0,11 | | |
| | Н *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *8,1* | | *0,000405* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 383,06 | | 0,019153 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,16 | | 0,000058 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 751,96 | | 0,28 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,17 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 0,15 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 0,07 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **0,50** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **ФЕР15-04-030-02** | **Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (монтажная балка)** | **100 м2** | | | **0,04** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 98,35 | | 3,93 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,28 | | 0,09 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,49 | | 0,02 | | |
| | | 4 М | | | | | 104,50 | | 4,18 | | |
| | Н *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | *т* | *0,0273* | | *0,001092* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,1 | | 0,444 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,0016 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 205,13 | | 8,20 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,95 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 | | 100 | | | 3,95 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 | | 49 | | | 1,94 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **14,09** | | |
| **92** | **ФССЦ-14.4.04.08-0005** | **Эмаль ПФ-115, черная** (Отделочные работы) | **т** | | | **0,001092** | **20 725,69** | | **22,63** | | |
| **94** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок)** | **100 м2** | | | **0,027666** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 282,66 | | 7,82 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 43,61 | | 1,21 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 17,15 | | 0,47 | | |
| | | 4 М | | | | | 8,54 | | 0,24 | | |
| | Н *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | *м3* | *2,04* | | *0,0564386* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 35,6 | | 0,9849096 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | | 0,0351358 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 334,81 | | 9,27 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,29 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 | | 112 | | | 9,28 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 | | 65 | | | 5,39 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **23,94** | | |
| **95** | **ФССЦ-04.3.01.09-0016** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М200** (Строительные металлические конструкции) | **м3** | | | **0,0564** | **600,00** | | **33,84** | | |
| **96** | **ФЕР09-06-001-02** | **Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** | **т** | | | **0,227401** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 397,50 | | 90,39 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 112,75 | | 25,64 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,82 | | 0,87 | | |
| | | 4 М | | | | | 81,96 | | 18,64 | | |
| | Н *07.2.07.13* | *Конструкции стальные* | *т* | *1* | | *0,227401* | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,6 | | 10,5968866 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,31 | | 0,0704943 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 592,21 | | 134,67 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 91,26 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | 84,87 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | 56,58 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **276,12** | | |
| **97** | **ТЦ_102_66_6674555852_12.01.2021_02** | **Комплект обрамлений дверей шахты** | **комплект** | | | **9** | **7 865,00** | **1,037725** | **7 949,68** | **9,24** | **73 455** |
| | | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | |
| | | Цена=9438/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| **99** | **ФЕР09-03-029-01** | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | **т** | | | **0,008243** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 271,66 | | 2,24 | | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 671,33 | | 5,53 | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 78,48 | | 0,65 | | |
| | 4 | М | | | | | 88,49 | | 0,73 | | |
| П,Н | *01.7.15.03-0042* | *Болты с гайками и шайбами строительные* | *кг* | *0* | | *0* | | | | | |
| Н | *07.2.05.01* | *Лестницы маршевые, ширина 6 мм* | *т* | *1* | | *0,008243* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 28,9 | | 0,2382227 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,83 | | 0,0480567 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 031,48 | | 8,50 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,89 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | 2,69 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | 1,79 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **12,98** | | |
| **101** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** | | | **0,600525** | **42,98** | | **25,81** | | |
| **102** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | **1 т груза** | | | **0,600525** | **13,38** | | **8,04** | | |
| | | **Итоги по разделу 3 Строительные работы :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 9 810,51 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 542,38 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 142,85 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 14,94 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 9 125,28 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 2 674,12 | | 24 708 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 2 648,31 | | 24 470 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 542,38 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 117,04 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 14,94 | | |
| | | материалы | | | | | | | 1 175,60 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 519,43 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 293,86 | | |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 25,81 | | 238 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 7 949,68 | | 73 455 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы | | | | | | | 7 949,68 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 557,32 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 519,43 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 293,86 | | |
| | | **Итого по разделу 3 Строительные работы** | | | | | | | **10 623,80** | | **98 163** |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | 7 949,68 | | 73 455 |
| **Раздел 4. Пластиковые окна** | | | | | | | | | | | |
| **103** | **ФЕРр56-1-1** | **Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | **100 шт** | | | **0,01** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 051,72 | | 10,52 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 97,07 | | 0,97 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,45 | | 0,09 | | |
| | Н | *999-9900* *Строительный мусор* | *т* | *10,66* | | *0,1066* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 128,73 | | 1,2873 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,7 | | 0,007 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 148,79 | | 11,49 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 10,61 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 9,55 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | 4,99 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **26,03** | | |
| **104** | **ФЕРр56-2-2** | **Снятие оконных переплетов: остекленных** | **100 м2** | | | **0,0196** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 369,80 | | 7,25 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 29,07 | | 0,57 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 12,56 | | 0,25 | | |
| | Н | *999-9900* *Строительный мусор* | *т* | *3,42* | | *0,067032* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,11 | | 0,903756 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | | 0,018228 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 398,87 | | 7,82 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФОТ | | | | | | | 7,50 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 6,75 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | 3,53 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **18,10** | | |
| **105** | **ФЕР10-01-034-05** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых** | **100 м2** | | | **0,0196** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 639,19 | | 32,13 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 270,55 | | 5,30 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 61,81 | | 1,21 | | |
| | | 4 М | | | | | 8 164,54 | | 160,02 | | |
| | Н *11.3.02.03* | *Блоки оконные пластиковые* | *м2* | *100* | | *1,96* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 187,55 | | 3,67598 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 5,04 | | 0,098784 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10 074,28 | | 197,45 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 33,34 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | | 108 | | | 36,01 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | | 55 | | | 18,34 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **251,80** | | |
| **106** | **ФССЦ-11.3.02.01-0031** | **Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2** | **м2** | | | **1,96** | **3 061,85** | | **6 001,23** | | |
| | | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | |
| **107** | **ФЕРр58-20-1** | **Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м** | **100 м** | | | **0,014** | | | | | |
| | | МАТ=0 к расх. | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 353,23 | | 4,95 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,13 | | 0,07 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,54 | | 0,02 | | |
| | | 4 М | | | | | 96,05 | 0 | 0,00 | | |
| | Н *08.3.05.05* | *Сталь листовая оцинкованная* | *т* | *0,184* | *0* | *0* | | | | | |
| | Н *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *0,224* | *0* | *0* | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,41 | | 0,57974 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,12 | | 0,00168 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 454,41 | | 5,02 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,97 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 4,47 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 2,29 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **11,78** | | |
| | | **Итоги по разделу 4 Пластиковые окна :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 6 223,01 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 54,85 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 6,91 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 1,57 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 6 161,25 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 6 308,94 | | 58 295 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 54,85 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 6,91 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 1,57 | | |
| | | материалы | | | | | | | 6 161,25 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 56,78 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 29,15 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 56,42 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 56,78 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 29,15 | | |
| | | **Итого по разделу 4 Пластиковые окна** | | | | | | | **6 308,94** | | **58 295** |
| **Раздел 5. Материалы** | | | | | | | | | | | |
| **108** | **ТЦ_102_66_6685083180_13.01.2021_02** | **Дверь БРОНЯ EI-60** | **шт.** | | | **1** | **27 300,00** | **1,037725** | **3 066,02** | **9,24** | **28 330** |
| | | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
| | | Цена=32760/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| **109** | **ТЦ_102_66_6685083180_13.01.2021_02** | **Люк БРОНЯ EI-60** | **шт.** | | | **1** | **21 125,00** | **1,037725** | **2 372,51** | **9,24** | **21 922** |
| | | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
| | | Цена=25350/1,20 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| | | **Итоги по разделу 5 Материалы :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 5 438,53 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 5 438,53 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 5 438,53 | | 50 252 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы | | | | | | | 5 438,53 | | |
| | | **Итого по разделу 5 Материалы** | | | | | | | **5 438,53** | | **50 252** |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | 5 438,53 | | 50 252 |
| **Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи** | | | | | | | | | | | |
| **110** | **ФЕРм11-03-001-01** | **Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)** | **шт** | | | **2** | | | | | |
| | | ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,16 | 0,3 | 3,10 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,09 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | 0,3 | 0,312 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 3,10 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,10 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 2,79 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 1,43 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **7,32** | | |
| **111** | **ФЕРм11-03-001-01** | **Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,16 | | 5,16 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,09 | | 1,09 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | | 0,52 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 6,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,16 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 4,64 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 2,37 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **13,26** | | |
| **112** | **ФЕРм11-03-001-01** | **Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Лифтовой блок)** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,16 | | 5,16 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,09 | | 1,09 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | | 0,52 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 6,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,16 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 4,64 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 2,37 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **13,26** | | |
| **113** | **ФЕРм10-04-101-07** | **Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 ОТ | | | | | 18,14 | 0,3 | 5,44 | | |
| | | 4 М | | | | | 12,63 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | 0,3 | 0,6 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,77 | | 5,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,44 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 5,17 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 2,88 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **13,49** | | |
| **114** | **ФЕРм10-04-101-07** | **Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 18,14 | | 18,14 | | |
| | | 4 М | | | | | 12,63 | | 12,63 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,77 | | 30,77 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,14 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 17,23 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 9,61 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **57,61** | | |
| **115** | **ФЕРм10-08-002-04** | **Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей** | **шт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,08 | | 8,08 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,88 | | 1,88 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,84 | | 0,84 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9,96 | | 9,96 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,08 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 7,27 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 3,72 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **20,95** | | |
| **116** | **ФЕРм10-01-055-09** | **Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной** | **100 м** | | | **0,05** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 157,81 | | 7,89 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 66,59 | | 3,33 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 7,44 | | 0,37 | | |
| | | 4 М | | | | | 512,43 | | 25,62 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,5 | | 0,925 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,74 | | 0,037 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 736,83 | | 36,84 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,26 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 7,43 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 3,80 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **48,07** | | |
| **117** | **ФССЦ-21.2.02.05-0101** | **Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм (от датчика проникновения до станции)** | **1000 м** | | | **0,005** | **480,00** | | **2,40** | | |
| | | (Прокладка и монтаж сетей связи) | | | | | | | | | |
| **118** | **ФЕРм11-04-028-01** | **Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.** | **шт** | | | **6** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 2,07 | | 12,42 | | |
| | 4 | М | | | | | 0,04 | | 0,24 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,22 | | 1,32 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2,11 | | 12,66 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 12,42 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 11,80 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 6,58 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **31,04** | | |
| **119** | **ФЕРм10-02-042-05** | **Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3** | **компл** | | | **1** | | | | | |
| | | ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 426,36 | 0,7 | 298,45 | | |
| | 4 | М | | | | | 8,53 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | 0,7 | 23,1 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 434,89 | | 298,45 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 298,45 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 268,61 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 137,29 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **704,35** | | |
| | | **Итоги по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 412,12 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 363,84 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 3,33 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 0,37 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 44,95 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 911,75 | | 8 425 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 363,84 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 3,33 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 0,37 | | |
| | | материалы | | | | | | | 44,95 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 329,58 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 170,05 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 364,21 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 329,58 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 170,05 | | |
| | | **Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи** | | | | | | | **911,75** | | **8 425** |
| **Раздел 7. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты** | | | | | | | | | | | |
| **120** | **ФЕРмр01-05-001-01** | **Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки** | **лифт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 662,46 | | 662,46 | | |
| | | 4 М | | | | | 19,87 | | 19,87 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,31 | | 46,31 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 682,33 | | 682,33 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 662,46 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 490,22 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 238,49 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 411,04** | | |
| **121** | **ФЕРмр01-05-001-02** | **За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01** | **остановка** | | | **7** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 66,00 | | 462,00 | | |
| | | 4 М | | | | | 1,98 | | 13,86 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,68 | | 32,76 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 67,98 | | 475,86 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 462,00 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 341,88 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 166,32 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **984,06** | | |
| **122** | **ФЕРмр01-05-006-01** | **Экспертиза лифта на две остановки** | **лифт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 975,53 | | 975,53 | | |
| | | 4 М | | | | | 29,27 | | 29,27 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 61,5 | | 61,5 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 004,80 | | 1 004,80 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 975,53 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 721,89 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 351,19 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 077,88** | | |
| **123** | **ФЕРмр01-05-006-02** | **За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01** | **остановка** | | | **7** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 35,63 | | 249,41 | | |
| | 4 | М | | | | | 1,07 | | 7,49 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,3 | | 16,1 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 36,70 | | 256,90 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 249,41 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 184,56 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 89,79 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **531,25** | | |
| **124** | **ФЕРмр01-05-007-01** | **Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта** | **лифт** | | | **1** | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 470,65 | | 470,65 | | |
| | 4 | М | | | | | 14,12 | | 14,12 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 27,8 | | 27,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 484,77 | | 484,77 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 470,65 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 348,28 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 169,43 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 002,48** | | |
| | | **Итоги по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 2 904,66 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 2 820,05 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 84,61 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 6 006,71 | | 55 502 |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 6 006,71 | | 55 502 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 2 820,05 | | |
| | | материалы | | | | | | | 84,61 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 2 086,83 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 1 015,22 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 2 820,05 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 2 086,83 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 1 015,22 | | |
| | | **Итого по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты** | | | | | | | **6 006,71** | | **55 502** |
| **Раздел 8. ПНР** | | | | | | | | | | | |
| **125** | **ФЕРп01-14-025-01** | **Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами** | **лифт** | | | **1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 6 945,15 | | 6 945,15 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 528,47 | | 528,47 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6 945,15 | | 6 945,15 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6 945,15 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 5 139,41 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 2 500,25 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **14 584,81** | | |
| **126** | **ФЕРп01-14-025-04** | **При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01** | **остановка** | | | **-1** | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 136,28 | | -136,28 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,37 | | -10,37 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 136,28 | | -136,28 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | -136,28 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | -100,85 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | -49,06 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **-286,19** | | |
| **127** | **ФЕРп01-10-002-01** | **Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)** | **участок** | | | **1** | | | | | |
| | | ПЗ=0,9317 (ОЗП=0,9317; ЭМ=0,9317 к расх.; ЗПМ=0,9317; МАТ=0,9317 к расх.; ТЗ=0,9317; ТЗМ=0,9317) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 274,77 | 0,9317 | 256,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,49 | 0,9317 | 21,885633 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 274,77 | | 256,00 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 256,00 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 189,44 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 92,16 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **537,60** | | |
| | | **Итоги по разделу 8 ПНР :** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 7 064,87 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 7 064,87 | | |
| | | Прочие затраты | | | | | | | 14 836,22 | | 378 175 |
| | | Пусконаладочные работы | | | | | | | 14 836,22 | | 378 175 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 7 064,87 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 228,00 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 2 543,35 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 7 064,87 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 5 228,00 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 2 543,35 | | |
| | | **Итого по разделу 8 ПНР** | | | | | | | **14 836,22** | | **378 175** |
| **Раздел 9. Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| **129 О** | **ТЦ_101_66_5051000880_21.10.2020_02** | **Лифт пассажирский г/п400кг на 9 остановок** | | | | **1** | **2 085 579,83** | **1,03** | **411 522,41** | **5,22** | **2 148 147** |
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | |
| | | Цена=2502695,8/1,20 | | | | | | | | | |
| | | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 2000 до 4000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. ПЗ=3% | | | | | | | | | |
| **130 О** | **ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02** | **Лифтовой блок v6.0** | | | | **1** | **9 533,33** | **1,04236** | **1 903,64** | **5,22** | **9 937** |
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | |
| | | Цена=11440/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| **131 О** | **ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02** | **Переговорное устройтво крыши кабины лифта ПУ** | | | | **1** | **964,17** | **1,04236** | **192,53** | **5,22** | **1 005** |
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | |
| | | Цена=1157/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| **132 О** | **ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02** | **Монтажный комплект МК ЛБ 6** | | | | **1** | **595,83** | **1,04236** | **118,97** | **5,22** | **621** |
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | |
| | | Цена=715/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| **133 О** | **ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02** | **Микрофонный усилитль МУ** | | | | **1** | **270,83** | **1,04236** | **54,02** | **5,22** | **282** |
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | |
| | | Цена=325/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | | | | | | | | | |
| | | **Итоги по разделу 9 Оборудование :** | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | | | | | | | 413 791,57 | | 2 159 992 |
| | | **Итого по разделу 9 Оборудование** | | | | | | | **413 791,57** | | **2 159 992** |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оборудование отсутствующее в СНБ | | | | | | | 413 791,57 | | 2 159 992 |
| | | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 45 986,57 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 20 543,67 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 626,37 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 59,03 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 24 816,53 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 16 817,04 | | 155 389 |
| 1 | | Строительные работы | | | | | | | 16 791,23 | 9,24 | 155 151 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 711,30 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 124,20 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 16,63 | | |
| | | материалы | | | | | | | 14 880,56 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 689,11 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 386,06 | | |
| 1 | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 25,81 | 9,24 | 238 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 39 928,98 | | 368 944 |
| 1 | | Монтажные работы | | | | | | | 33 922,27 | 9,24 | 313 442 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 9 947,45 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 476,36 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 42,40 | | |
| | | материалы | | | | | | | 9 851,36 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 9 025,30 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 4 621,80 | | |
| 1 | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 6 006,71 | 9,24 | 55 502 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 2 820,05 | | |
| | | материалы | | | | | | | 84,61 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 2 086,83 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 1 015,22 | | |
| 3 | | Оборудование | | | | | | | 413 791,57 | 5,22 | 2 159 992 |
| | | Прочие затраты | | | | | | | 14 836,22 | | 378 175 |
| 2 | | Пусконаладочные работы | | | | | | | 14 836,22 | 25,49 | 378 175 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 7 064,87 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 228,00 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 2 543,35 | | |
| | | **Итого** | | | | | | | **485 373,81** | | **3 062 500** |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 20 602,70 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 17 029,24 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 8 566,43 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 20% | | | | | | | 97 074,76 | | 612 500,00 |
| | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **582 448,57** | | **3 675 000,00** |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 143 159 |
| | | оборудование отсутствующее в СНБ | | | | | | | | | 2 159 992 |

Составил: (Налобина Е.Е.)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: (Зенков Г.В.)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*