УТВЕРЖДАЮ:

"Управляющая компания "Пионер"

_____ 2020 г.

г.Екатеринбург,Свердловская обл.,ул. Химмашевская, д.9, п. 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-07

(локальная смета)

на замена пассажирского лифта гп400кг на 9 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 9Х-7

Сметная стоимость 2578849,2 руб.

строительных работ 76189 руб.

монтажных работ 304695 руб.

прочих 472641 руб.

оборудования 1295516 руб.

Средства на оплату труда 32336 руб.

Сметная трудоемкость 2038,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**ТЕРмр01-01-010-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (54 руб.): 80% от ФОТ (67 руб.)* *СП (40 руб.): 60% от ФОТ (67 руб.)*	1 устройство	1	68,78	66,78			69	67		
2	**ТЕРмр01-01-002-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (558 руб.): 80% от ФОТ (697 руб.)* *СП (418 руб.): 60% от ФОТ (697 руб.)*	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	850	646	184	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ТЕРмр01-02-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка подлебедочной рамы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (41 руб.): 80% от ФОТ (51 руб.)* *СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.)*	1 рама	1	53,03	51,49			53	51		
4	**ТЕРмр01-01-024-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена металлического каркаса кабины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.)* *СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)*	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		436	415	9	
5	**ТЕРмр01-01-004-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (734 руб.): 80% от ФОТ (917 руб.)* *СП (550 руб.): 60% от ФОТ (917 руб.)*	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		957	917	12	
6	**ТЕРмр01-01-014-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена балки дверей кабины *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (65 руб.): 80% от ФОТ (81 руб.)* *СП (49 руб.): 60% от ФОТ (81 руб.)*	1 балка	1	83,3	80,88			83	81		
7	**ТЕРмр01-01-004-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена порога кабины лифта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (178 руб.): 80% от ФОТ (223 руб.)* *СП (134 руб.): 60% от ФОТ (223 руб.)*	1 порог	1	229,21	222,53			229	223		
8	**ТЕРмр01-01-006-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (734 руб.): 80% от ФОТ (918 руб.)* *СП (551 руб.): 60% от ФОТ (918 руб.)*	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		952	918	6	
10	**ТЕРмр01-01-018-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена преобразователя частоты *(ПЗ=0,667)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (218 руб.): 80% от ФОТ (272 руб.)* *СП (163 руб.): 60% от ФОТ (272 руб.)*	1 преобразователь частоты	1	186,54	271,52			187	272		
11	**ТЕРмр01-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (638 руб.): 80% от ФОТ (798 руб.)* *СП (479 руб.): 60% от ФОТ (798 руб.)*	1 аппарат	9	91,28	88,62			822	798		
12	**ТЕРмр01-01-005-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (2931 руб.): 80% от ФОТ (3664 руб.)* *СП (2198 руб.): 60% от ФОТ (3664 руб.)*	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929	3664	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ТЕРмр01-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена тягового каната *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (854 руб.): 80% от ФОТ (1067 руб.)* *СП (640 руб.): 60% от ФОТ (1067 руб.)*	1 канат	3	366,48	355,81			1099	1067		
14	**ТЕРмр01-01-009-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена ограничителя скорости *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.)* *СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.)*	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122	116	2	
15	**ТЕРмр01-01-009-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена каната ограничителя скорости *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (126 руб.): 80% от ФОТ (158 руб.)* *СП (95 руб.): 60% от ФОТ (158 руб.)*	1 канат	1	163,22	158,47			163	158		
16	**ТЕРмр01-01-009-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (80 руб.): 80% от ФОТ (100 руб.)* *СП (60 руб.): 60% от ФОТ (100 руб.)*	1 устройство	1	102,55	99,56			103	100		
17	**ТЕРмр01-01-030-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена противовеса при подвеске: трехканатной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (235 руб.): 80% от ФОТ (294 руб.)* *СП (176 руб.): 60% от ФОТ (294 руб.)*	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		306	294	3	
18	**ТЕРмр01-01-023-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена направляющих: кабины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (1100 руб.): 80% от ФОТ (1375 руб.)* *СП (825 руб.): 60% от ФОТ (1375 руб.)*	1 м направляющих	27,14	53,34	50,68	1,14		1448	1375	31	
19	**ТЕРмр01-01-023-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена направляющих: противовеса *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (512 руб.): 80% от ФОТ (640 руб.)* *СП (384 руб.): 60% от ФОТ (640 руб.)*	1 м направляющих	27,14	24,86	23,58	0,57		675	640	15	
21	**ТЕРмр01-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная(Замена датчика верх- низ) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (104 руб.): 80% от ФОТ (130 руб.)* *СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.)*	1 датчик	2	66,97	65,02			134	130		
22	**ТЕРм10-04-101-15** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Транспарант световой (табло) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (25 руб.): 92% от ФОТ (27 руб.)* *СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)*	1 шт.	1	31,21	27,1			31	27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**ТЕРмр01-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (52 руб.): 80% от ФОТ (65 руб.)* *СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.)*	1 датчик	1	66,97	65,02			67	65		
24	**ТЕР46-03-013-45** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (155 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (157 руб.)* *СП (94 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (157 руб.)*	100 отверстий	2,36	172,05	66,54	105,51		406	157	249	
25	**ТЕР46-03-013-58** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (-58 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-59 руб.)* *СП (-35 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-59 руб.)*	100 отверстий	-2,36	76,1	25,2	50,9		-180	-59	-121	
26	**ТЕР46-03-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (12 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (12 руб.)* *СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (12 руб.)*	100 отверстий	0,2	151,37	60,05	91,32		30	12	18	
27	**ТЕР46-03-013-14** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (-4 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-4 руб.)* *СП (-2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-4 руб.)*	100 отверстий	-0,2	67,1	21,6	45,5		-13	-4	-9	
28	**Мониторинг**	Анкер распорный М12х100 *ПЗ=24,87/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 99%=110%*0.9 от ФОТ* *СП 60%=70%*0.85 от ФОТ*	шт.	256	2,82 *24,87/1,20/7,52 *1,02*1,003*				722			
29	**ТЕРмр01-01-012-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена поста «Ревизия» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.)* *СП (59 руб.): 60% от ФОТ (99 руб.)*	1 пост	1	102,08	99,11			102	99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ТЕРмр01-02-012-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (130 руб.): 80% от ФОТ (163 руб.)* *СП (98 руб.): 60% от ФОТ (163 руб.)*	1 шунт	2	83,74	81,3			167	163		
31	**ТЕРмр01-02-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка шунта: точной остановки кабины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (104 руб.): 80% от ФОТ (130 руб.)* *СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.)*	1 шунт	9	14,84	14,41			134	130		
32	**ТЕРмр01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена подвесного кабеля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (246 руб.): 80% от ФОТ (307 руб.)* *СП (184 руб.): 60% от ФОТ (307 руб.)*	1 кабель	2	158,27	153,66			317	307		
33	**ТЕРмр01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж подвесного кабеля *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (110 руб.): 80% от ФОТ (138 руб.)* *СП (83 руб.): 60% от ФОТ (138 руб.)*	1 кабель	3	46,1	46,1			138	138		
34	**ТЕРмр01-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Балансировка системы «кабина-противовес» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (162 руб.): 80% от ФОТ (203 руб.)* *СП (122 руб.): 60% от ФОТ (203 руб.)*	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210	203	2	
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Машинное помещение, освещение												
35	**ТЕРм08-10-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.)* *СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)*	100 м	0,12	431,13	196,69	66,01		52	24	8	
36	**ТССЦ-103-2402** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	м	12,14	2,36				29			
37	**ТЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)*	100 м	0,07	103,69	71,42	5,64	0,38	7	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**ТЕРм08-02-412-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)*	100 м	0,05	138,24	83,34	8,46	0,57	7	4		
39	**ТССЦ-501-8482** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	1000 м	0,007	5083,38				36			
40	**ТССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	1000 м	0,005	7280,28				36			
41	**ТЕРм08-03-593-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Светильник: местного освещения *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (28 руб.): 95% от ФОТ (29 руб.)* *СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)*	100 шт.	0,03	1445,73	953,31	28,2	1,9	43	29	1	
42	**Мониторинг**	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт *ПЗ=590,89/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 78% от ФОТ* *СП 50% от ФОТ*	шт.	3	66,99 *590,89/1,20/7,52*1,02*1,003*				201			
43	**Мониторинг**	Лампа светодиодная, Е27 *ПЗ=85,67/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 78% от ФОТ* *СП 50% от ФОТ*	шт.	3	9,71 *85,67/1,20/7,52*1,02*1,003*				29			
44	**ТЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)*	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	6	4		
45	**ТССЦ-509-1441** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	шт.	1	7,16				7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**ТЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)*	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6	5		
47	**ТССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	шт.	1	10,82				11			
48	**ТЕРм08-02-472-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 *406,41 = 431,17 - 0,004 х 6 190,38* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.)* *СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)*	100 м	0,1	406,41	251,75	83,71	3,62	41	25	8	
49	**ТССЦ-101-4672** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	т	0,0078	6494,31				51			
Шахта лифта												
50	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (71 руб.): 95% от ФОТ (75 руб.)* *СП (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.)*	100 м	0,1357	929,73	546,96	90,83	3,81	126	74	12	1
51	**ТЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж кабеля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (12 руб.): 85% от ФОТ (14 руб.)* *СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)*	100 м	0,1357	106,34	105,94	0,4	0,19	14	14		
52	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок(жгут + розетка) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.)* *СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.)*	100 м	0,3214	929,73	546,96	90,83	3,81	299	176	29	1
53	**ТССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	1000 м	0,03214	7280,28				234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**ТЕРмр01-01-035-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Заготовка жгута (до 10 жил) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (154 руб.): 80% от ФОТ (192 руб.)* *СП (115 руб.): 60% от ФОТ (192 руб.)*	1 п.м	32,14	6,14	5,96			197	192		
55	**ТЕРм08-02-472-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 *406,41 = 431,17 - 0,004 х 6 190,38* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (124 руб.): 95% от ФОТ (131 руб.)* *СП (85 руб.): 65% от ФОТ (131 руб.)*	100 м	0,5114	406,41	251,75	83,71	3,62	208	129	43	2
56	**ТССЦ-101-4672** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	т	0,039889	6494,31				259			
57	**ТЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)*	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	6	4		
59	**ТЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)*	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6	5		
60	**ТССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	шт.	1	10,82				11			
Освещение шахты												
62	**ТЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж кабеля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (25 руб.): 85% от ФОТ (29 руб.)* *СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)*	100 м	0,2714	106,34	105,94	0,4	0,19	29	29		
63	**ТЕРм08-02-403-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.)* *СП (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)*	100 м	0,3214	276,94	218,63	5,64	0,38	89	70	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**ТССЦ-501-8482** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	1000 м	0,03214	5083,38				163			
65	**ТЕРм08-03-593-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Светильник: местного освещения *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (100 руб.): 95% от ФОТ (105 руб.)* *СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.)*	100 шт.	0,11	1445,73	953,31	28,2	1,9	159	105	3	
66	**Мониторинг**	Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт *ПЗ=344,9/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 78% от ФОТ* *СП 50% от ФОТ*	шт.	11	39,1 *344,9/1,20/7,52 *1,02*1,003*				430			
67	**Мониторинг**	Лампа светодиодная, Е27 *ПЗ=85,67/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 78% от ФОТ* *СП 50% от ФОТ*	шт.	11	9,71 *85,67/1,20/7,52 *1,02*1,003*				107			
Раздел 3. Строительные работы												
68	**ТЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП) *(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7);* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (60 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (74 руб.)* *СП (53 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (74 руб.)*	1 м2 проема	2,64	47,87	28,17	19,7		126	74	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**ТЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (99 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (122 руб.)* *СП (88 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (122 руб.)*	1 м2 проема	2,64	106,92	46,27	35,19		282	122	93	
70	**ТЕРр61-26-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перетирка штукатурки потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (19 руб.): 79% от ФОТ (24 руб.)* *СП (12 руб.): 50% от ФОТ (24 руб.)*	100 м2 перетертой поверхности	0,0689	368,03	341,61	4,03	1,9	25	24		
71	**ТЕРр61-4-9** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (66 руб.): 79% от ФОТ (84 руб.)* *СП (42 руб.): 50% от ФОТ (84 руб.)*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0295	4406,33	2857,79	29,02	13,7	130	84	1	
72	**ТЕР15-04-005-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (28 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (29 руб.)* *СП (14 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (29 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0984	1309,56	295,25	15,35	0,29	129	29	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	**ТЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (64 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (58 руб.)* *СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (58 руб.)*	100 м2 стяжки	0,0894	2155,68	610,13	84,39	36,26	193	55	8	3
75	**ТЕР13-03-003-21** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 *(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (9 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0894	366,27	104,38	10,02	0,21	33	9	1	
76	**ТЕРр61-2-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (194 руб.): 79% от ФОТ (245 руб.)* *СП (123 руб.): 50% от ФОТ (245 руб.)*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0963	3957,86	2534,31	27	12,75	381	244	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	**ТЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (81 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (85 руб.)* *СП (40 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (85 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,321	1189,45	264,57	13,71	0,29	382	85	4	
78	**ТЕРр61-7-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (1 руб.): 79% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 50% от ФОТ (1 руб.)*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0001	7777,57	4838,05	46,75	22,07	1	1		
79	**ТЕР15-04-030-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2(монтажная балка) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (8 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (8 руб.)* *СП (4 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (8 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	768,98	210,28	5,52	0,29	31	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	**ТЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (20 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (18 руб.)* *СП (12 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (18 руб.)*	100 м2 стяжки	0,0277	2155,68	610,13	84,39	36,26	60	17	2	1
82	**ТЕР09-06-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (156 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (192 руб.)* *СП (138 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (192 руб.)*	1 т конструкций	0,227	1194,85	841,79	228,62	3,42	271	191	52	1
83	**Мониторинг**	Комплект обрамлений дверей шахты *МАТ=4576,19/7,52/1,2*1,0075*1,003* *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	комплект	9	512,45 *4576,19/7,52/1, 2*1,0075*1,003*				4612			
84	**ТССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,59	51,74		51,74		31		31	
85	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,59	16,37		16,37		10		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	**ТЕР09-03-029-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (6 руб.)* *СП (4 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (6 руб.)*	1 т конструкций	0,008243	1976,11	591,88	1275,68	161,25	16	5	11	1
87	**ТССЦ-201-0778** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	т	0,008243	13506,5				111			
Раздел 4. Пластиковые окна												
88	**ТЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *5 пластиковые конструкции СМР=2,23* *НР (12 руб.): 82% от ФОТ (15 руб.)* *СП (9 руб.): 62% от ФОТ (15 руб.)*	100 коробок	0,01	1725,13	1481,68	243,45	33,86	17	15	2	
89	**ТЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Снятие оконных переплетов: остекленных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *5 пластиковые конструкции СМР=2,23* *НР (8 руб.): 82% от ФОТ (10 руб.)* *СП (6 руб.): 62% от ФОТ (10 руб.)*	100 м2 оконных переплетов	0,0196	558,06	520,58	37,48	17,7	11	10	1	
90	**ТЕР10-01-034-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых *17 897,45 = 325 150,45 - 100 х 3 072,53* *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *5 пластиковые конструкции СМР=2,23* *НР (65 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (61 руб.)* *СП (33 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (61 руб.)*	100 м2 проемов	0,0196	18462,93	3061,43	830,81	41,86	362	60	16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	**ТССЦ-203-0984** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *5 пластиковые конструкции СМР=2,23*	м2	1,96	3219,83				6311			
92	**ТЕРр58-20-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *5 пластиковые конструкции СМР=2,23* *НР (4 руб.): 83% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)*	100 м	0,01	3839,29	497,33	7,59	1,52	38	5		
Раздел 5. Материалы												
93	**Мониторинг**	Дверь БРОНЯ *ПЗ=11333,33/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	1284,87 *11333,33/1,20/7,52*1,02*1,003*				1285			
94	**Мониторинг**	Люк БРОНЯ *ПЗ=8933,33/1,20/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	1012,78 *8933,33/1,20/7,52*1,02*1,003*				1013			
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи												
95	**ТЕРм11-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) *(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.)* *СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)*	1 шт.	2	2,18	2,18			4	4		
96	**ТЕРм11-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.)*	1 шт.	1	8,41	7,26			8	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	**ТЕРм11-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(лифтовой блок) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.)*	1 шт.	1	8,41	7,26			8	7		
98	**ТЕРм10-04-101-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины) *(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (7 руб.): 92% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)*	1 шт.	1	7,67	7,67			8	8		
99	**ТЕРм10-04-101-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении *(МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.)* *СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)*	1 шт.	1	25,56	25,56			26	26		
101	**ТЕРм10-08-002-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.)* *СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.)*	1 шт.	1	13,47	11,38			13	11		
102	**ТЕРм10-01-055-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)* *СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)*	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	47	12	3	1
103	**ТССЦ-502-0580** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (от датчика проникновения до станции) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	1000 м	0,005	780				4			
Раздел 7. материалы												
106	**Мониторинг**	Переговорный комплект кабины лифта *ПЗ=941,39/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	128,07 *941,39/7,52*1,02*1,003*				128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	**Мониторинг**	Монтажный комплект ЛБ *ПЗ=767,78/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	104,45 *767,78/7,52*1, 02*1,003*				104			
108	**Мониторинг**	Устройство защиты от перенапряжений (грозозащита) - 1 шт на 1 лифт *МАТ=512,08/7,52*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс инфляции СМР=7,52*	шт.	1	69,67 *512,08/7,52*1, 02*1,003*				70			
Раздел 8. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты												
109	**ТЕРмр01-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (607 руб.): 65% от ФОТ (934 руб.)* *СП (374 руб.): 40% от ФОТ (934 руб.)*	1 лифт	1	961,53	933,52			962	934		
110	**ТЕРмр01-05-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (423 руб.): 65% от ФОТ (651 руб.)* *СП (260 руб.): 40% от ФОТ (651 руб.)*	1 остановка	7	95,78	92,99			670	651		
113	**ТЕРмр01-05-007-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (431 руб.): 65% от ФОТ (663 руб.)* *СП (265 руб.): 40% от ФОТ (663 руб.)*	1 лифт	1	683,21	663,31			683	663		
Раздел 9. ПНР												
114	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (6360 руб.): 65% от ФОТ (9785 руб.)* *СП (3914 руб.): 40% от ФОТ (9785 руб.)*	1 лифт	1	9784,62	9784,62			9785	9785		
115	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (-125 руб.): 65% от ФОТ (-192 руб.)* *СП (-77 руб.): 40% от ФОТ (-192 руб.)*	1 остановка	-1	192	192			-192	-192		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	**ТЕРп01-10-002-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (252 руб.): 65% от ФОТ (387 руб.)* *СП (155 руб.): 40% от ФОТ (387 руб.)*	1 участок	1	387,1	387,1			387	387		
117	**ТЕРп01-14-041-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ *(ПЗ=0,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 ПНР СМР=15,14* *НР (3164 руб.): 65% от ФОТ (4867 руб.)* *СП (1947 руб.): 40% от ФОТ (4867 руб.)*	1 преобразователь	1	973,43	4867,13			973	4867		
Раздел 10. Оборудование												
118 О	**Мониторинг**	Лифт пассажирский г/п400кг на 9 этажей с системой управления на микропросессорном устройстве *ПЗ=1235440/1,20*1,012*1,03* *(ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 оборудование*	шт.	1	1287773,24 *1235440/1,20*1,012*1,03*				1287773			
119 О	**Мониторинг**	Лифтовой блок *ПЗ=7428,06*1,012*1,03* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *4 оборудование*	шт.	1	7742,71 *7428,06*1,012*1,03*				7743			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1342712	32272	955	64
Накладные расходы									23494			
Сметная прибыль									16018			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									76189			
Итого Монтажные работы									304695			
Итого Оборудование									1295516			
Итого Прочие затраты									472641			
Итого									2149041			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									13937			
Машины и механизмы									955			
ФОТ									32336			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оборудование									1295516			
Накладные расходы									23494			
Сметная прибыль									16018			
НДС 20% от 2149041									429808,2			
ВСЕГО по смете									**2578849,2**			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)