**Утверждаю**

_____ **2019г.**

## ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

**Замена пассажирского лифта г/п400кг на 8 остановок**
**по адресу: г.Екатеринбург ул.Латвийская, д.43,п.2**

| № п/п | Наименование смет | Номер сметы | Общая стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена пассажирского лифта | 1 | 385 848,00 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 2 | 395 839,20 |
| 3 | Проведение полного ТО, обследование м/конструкций шахты | 3 | 39 546,00 |
| 4 | Восстановление ЛДСС | 4 | 8 257,20 |
| 5 | Оборудование | 5 | 1 131 617,28 |
| | Всего за 1 лифт | | **1 961 107,68** |
| | | | |

Составил: инж.ПТО _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 2019 г.

"_____" _____2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская д.43,п.2

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на замена пассажирского лифта гп400кг на 8 остановок с заменой наравл. бетон

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.134

Сметная стоимость 385848 руб.

строительных работ 54368 руб.

монтажных работ 267172 руб.

Средства на оплату труда 14701 руб.

Сметная трудоемкость 1101,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРмр01-01-010-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,351 НР (54 руб.): 80% от ФОТ (67 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (67 руб.)* | 1 устройство | 1 | 68,78 | 66,78 | | | 69 | 67 | | |
| 2 | **ТЕРмр01-01-002-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,351 НР (558 руб.): 80% от ФОТ (697 руб.) СП (418 руб.): 60% от ФОТ (697 руб.)* | 1 шт. | 1 | 849,98 | 646,43 | 184,16 | 51,01 | 850 | 646 | 184 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **ТЕРмр01-02-011-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка подлебедочной рамы<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (41 руб.): 80% от ФОТ (51 руб.)*<br>*СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.)* | 1 рама | 1 | 53,03 | 51,49 | | | 53 | 51 | | |
| 4 | **ТЕРмр01-01-024-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена металлического каркаса кабины<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.)*<br>*СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)* | 1 каркас | 1 | 435,98 | 414,87 | 8,66 | | 436 | 415 | 9 | |
| 5 | **ТЕРмр01-01-004-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (734 руб.): 80% от ФОТ (917 руб.)*<br>*СП (550 руб.): 60% от ФОТ (917 руб.)* | 1 кабина | 1 | 956,93 | 917,45 | 11,96 | | 957 | 917 | 12 | |
| 6 | **ТЕРмр01-01-014-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена балки дверей кабины<br>*(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (65 руб.): 80% от ФОТ (81 руб.)*<br>*СП (49 руб.): 60% от ФОТ (81 руб.)* | 1 балка | 1 | 83,3 | 80,88 | | | 83 | 81 | | |
| 7 | **ТЕРмр01-01-004-05**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена порога кабины лифта<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (178 руб.): 80% от ФОТ (223 руб.)*<br>*СП (134 руб.): 60% от ФОТ (223 руб.)* | 1 порог | 1 | 229,21 | 222,53 | | | 229 | 223 | | |
| 8 | **ТЕРмр01-01-006-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (734 руб.): 80% от ФОТ (918 руб.)*<br>*СП (551 руб.): 60% от ФОТ (918 руб.)* | 1 станция | 1 | 951,62 | 918,22 | 5,85 | | 952 | 918 | 6 | |
| 9 | **ТЕРмр01-01-006-04**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (-37 руб.): 80% от ФОТ (-46 руб.)*<br>*СП (-28 руб.): 60% от ФОТ (-46 руб.)* | 1 этаж | -1 | 47,29 | 45,91 | | | -47 | -46 | | |
| 10 | **ТЕРмр01-01-012-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (567 руб.): 80% от ФОТ (709 руб.)*<br>*СП (425 руб.): 60% от ФОТ (709 руб.)* | 1 аппарат | 8 | 91,28 | 88,62 | | | 730 | 709 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **ТЕРмр01-01-005-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (2606 руб.): 80% от ФОТ (3257 руб.)*<br>*СП (1954 руб.): 60% от ФОТ (3257 руб.)* | 1 дверь | 8 | 436,61 | 407,1 | 17,3 | | 3493 | 3257 | 138 | |
| 12 | **ТЕРмр01-01-009-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена тягового каната<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (854 руб.): 80% от ФОТ (1067 руб.)*<br>*СП (640 руб.): 60% от ФОТ (1067 руб.)* | 1 канат | 3 | 366,48 | 355,81 | | | 1099 | 1067 | | |
| 13 | **ТЕРмр01-01-009-03**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена ограничителя скорости<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.)*<br>*СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.)* | 1 ограничитель | 1 | 122,22 | 116,27 | 2,46 | | 122 | 116 | 2 | |
| 14 | **ТЕРмр01-01-009-04**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена каната ограничителя скорости<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (126 руб.): 80% от ФОТ (158 руб.)*<br>*СП (95 руб.): 60% от ФОТ (158 руб.)* | 1 канат | 1 | 163,22 | 158,47 | | | 163 | 158 | | |
| 15 | **ТЕРмр01-01-009-05**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (80 руб.): 80% от ФОТ (100 руб.)*<br>*СП (60 руб.): 60% от ФОТ (100 руб.)* | 1 устройство | 1 | 102,55 | 99,56 | | | 103 | 100 | | |
| 16 | **ТЕРмр01-01-030-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена противовеса при подвеске: трехканатной<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (235 руб.): 80% от ФОТ (294 руб.)*<br>*СП (176 руб.): 60% от ФОТ (294 руб.)* | 1 противовес | 1 | 305,62 | 293,94 | 2,86 | | 306 | 294 | 3 | |
| 17 | **ТЕРмр01-01-023-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена направляющих: кабины<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (990 руб.): 80% от ФОТ (1237 руб.)*<br>*СП (742 руб.): 60% от ФОТ (1237 руб.)* | 1 м направляющих | 24,4<br>*48,8/2* | 53,34 | 50,68 | 1,14 | | 1301 | 1237 | 28 | |
| 18 | **ТЕРмр01-01-023-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена направляющих: противовеса<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (460 руб.): 80% от ФОТ (575 руб.)*<br>*СП (345 руб.): 60% от ФОТ (575 руб.)* | 1 м направляющих | 24,4<br>*48,8/2* | 24,86 | 23,58 | 0,57 | | 607 | 575 | 14 | |
| 19 | **ТЕРмр01-02-002-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка смазывающего устройства<br>*(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (142 руб.): 80% от ФОТ (178 руб.)*<br>*СП (107 руб.): 60% от ФОТ (178 руб.)* | 1 устройство | 4 | 46,09 | 44,41 | 0,35 | | 184 | 178 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **ТЕРмр01-01-015-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная(Замена датчика верх- низ)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (104 руб.): 80% от ФОТ (130 руб.)*<br>*СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.)* | 1 датчик | 2 | 66,97 | 65,02 | | | 134 | 130 | | |
| 21 | **ТЕРм10-04-101-15**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Транспарант световой (табло)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (25 руб.): 92% от ФОТ (27 руб.)*<br>*СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)* | 1 шт. | 1 | 31,21 | 27,1 | | | 31 | 27 | | |
| 22 | **ТЕРмр01-01-015-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (52 руб.): 80% от ФОТ (65 руб.)*<br>*СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.)* | 1 датчик | 1 | 66,97 | 65,02 | | | 67 | 65 | | |
| 23 | **ТЕР46-03-013-45**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (135 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (136 руб.)*<br>*СП (82 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (136 руб.)* | 100 отверстий | 2,04<br>*204/100* | 172,05 | 66,54 | 105,51 | | 351 | 136 | 215 | |
| 24 | **ТЕР46-03-013-58**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45<br>*(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (-50 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-51 руб.)*<br>*СП (-31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-51 руб.)* | 100 отверстий | -2,04<br>*-204/100* | 76,1 | 25,2 | 50,9 | | -155 | -51 | -104 | |
| 25 | **ТЕР46-03-013-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (12 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (12 руб.)*<br>*СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (12 руб.)* | 100 отверстий | 0,2<br>*20/100* | 151,37 | 60,05 | 91,32 | | 30 | 12 | 18 | |
| 26 | **ТЕР46-03-013-14**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01<br>*(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (-4 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-4 руб.)*<br>*СП (-2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-4 руб.)* | 100 отверстий | -0,2<br>*-20/100* | 67,1 | 21,6 | 45,5 | | -13 | -4 | -9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **ТЕР46-03-001-12**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (15 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (15 руб.)*<br>*СП (9 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (15 руб.)* | 100 отверстий | 0,02<br>*2/100* | 7730,58 | 357,72 | 1214,64 | 403,35 | 155 | 7 | 24 | 8 |
| 28 | **Цена поставщика** | Анкер распорный М12х100<br>*ПЗ=(24,68/1,20/7,351*1,02*1,003)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 99%=110%*0.9 от ФОТ*<br>*СП 60%=70%*0.85 от ФОТ* | шт. | 224 | 2,86 | | | | 641 | | | |
| 29 | **ТЕРмр01-01-012-04**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена поста «Ревизия»<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.)*<br>*СП (59 руб.): 60% от ФОТ (99 руб.)* | 1 пост | 1 | 102,08 | 99,11 | | | 102 | 99 | | |
| 30 | **ТЕРмр01-02-012-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка шунта: точной остановки кабины<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (92 руб.): 80% от ФОТ (115 руб.)*<br>*СП (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)* | 1 шунт | 8 | 14,84 | 14,41 | | | 119 | 115 | | |
| 31 | **ТЕРмр01-01-036-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена подвесного кабеля<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (246 руб.): 80% от ФОТ (307 руб.)*<br>*СП (184 руб.): 60% от ФОТ (307 руб.)* | 1 кабель | 2 | 158,27 | 153,66 | | | 317 | 307 | | |
| 32 | **ТЕРмр01-01-036-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена подвесного кабеля(Демонтаж подвесного кабеля)<br>*(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (74 руб.): 80% от ФОТ (92 руб.)*<br>*СП (55 руб.): 60% от ФОТ (92 руб.)* | 1 кабель | 2 | 46,1 | 46,1 | | | 92 | 92 | | |
| 33 | **ТЕРмр01-04-003-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Балансировка системы «кабина-противовес»<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (162 руб.): 80% от ФОТ (203 руб.)*<br>*СП (122 руб.): 60% от ФОТ (203 руб.)* | 1 система | 1 | 210,33 | 202,68 | 1,57 | | 210 | 203 | 2 | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 13771 | 12101 | 543 | 59 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 9752 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7298 | | | |
| **Итоги по разделу 1 Монтажные работы :** | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 8682 | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 217884 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 226566 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 486 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 543 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 12160 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 9752 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7298 | | | |
| **Итого по разделу 1 Монтажные работы** | | | | | | | | | **226566** | | | |
| **Раздел 2. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение, освещение | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **ТЕРм08-10-010-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.)*<br>*СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)* | 100 м | 0,1<br>*7/100+3/100* | 483,67 | 236,03 | 79,21 | | 48 | 24 | 8 | |
| 35 | **ТССЦ-103-2402**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | м | 10,12 | 2,36 | | | | 24 | | | |
| 36 | **ТЕРм08-02-412-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)*<br>*СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)* | 100 м | 0,07<br>*7/100* | 119,1 | 85,7 | 6,77 | 0,46 | 8 | 6 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **ТЕРм08-02-412-03**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)*<br>*СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)* | 100 м | 0,03<br>*3/100* | 156,6 | 100,01 | 10,15 | 0,68 | 5 | 3 | | |
| 38 | **ТССЦ-501-8482**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | 1000 м | 0,007<br>*7/1000* | 5083,38 | | | | 36 | | | |
| 39 | **ТССЦ-501-8483**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | 1000 м | 0,003<br>*3/1000* | 7280,28 | | | | 22 | | | |
| 40 | **ТЕРм08-03-593-09**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Светильник: местного освещения<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (32 руб.): 95% от ФОТ (34 руб.)*<br>*СП (22 руб.): 65% от ФОТ (34 руб.)* | 100 шт. | 0,03 | 1642,03 | 1143,97 | 33,84 | 2,28 | 49 | 34 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | **прайс** | светильник светодиодный LED ДПП 12ВТ белый 200х100х46мм<br>*МАТ=331,88/7,351/1,2*1,02*1,003*<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | шт. | 3 | 38,49 | | | | 115 | | | |
| 42 | **ТЕРм08-03-591-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.)*<br>*СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)* | 100 шт. | 0,02 | 675,1 | 529,74 | 22,91 | 0,68 | 14 | 11 | | |
| 43 | **ТССЦ-509-1441**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Выключатель одноклавишный для открытой проводки(стоимость 1 шт в компл.с лифт.оборудованием)<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | шт. | 1 | 7,16 | | | | 7 | | | |
| 44 | **ТЕРм08-03-591-08**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)*<br>*СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)* | 100 шт. | 0,01 | 725,55 | 579,36 | 22,91 | 0,68 | 7 | 6 | | |
| 45 | **ТССЦ-503-0471**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Розетка открытой проводки с заземлением<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | шт. | 1 | 10,82 | | | | 11 | | | |
| Машинное помещение,электропроводка | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **ТЕРм08-02-411-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.)*<br>*СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.)* | 100 м | 0,2<br>*20/100* | 1496,07 | 441,38 | 229,79 | 4,12 | 299 | 88 | 46 | 1 |
| 47 | **ТССЦ-101-3130**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | м | 20 | 9,25 | | | | 185 | | | |
| 48 | **ТЕРм08-02-412-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.)*<br>*СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)* | 100 м | 0,05<br>*5/100* | 119,1 | 85,7 | 6,77 | 0,46 | 6 | 4 | | |
| 49 | **ТЕРм08-02-412-03**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)*<br>*СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)* | 100 м | 0,05<br>*5/100* | 156,6 | 100,01 | 10,15 | 0,68 | 8 | 5 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | **ТЕРм08-02-412-04**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)*<br>*СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)* | 100 м | 0,1<br>*10/100* | 223,71 | 142,46 | 20,3 | 1,37 | 22 | 14 | 2 | |
| 51 | **ТЕРм08-02-401-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.)*<br>*СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)* | 100 м | 0,1<br>*10/100* | 1057,29 | 656,35 | 109 | 4,57 | 106 | 66 | 11 | |
| Шахта лифта | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **ТЕРм08-02-401-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок(Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта)<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.)*<br>*СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.)* | 100 м | 0,1345<br>*0,269/2* | 1057,29 | 656,35 | 109 | 4,57 | 142 | 88 | 15 | 1 |
| 53 | **ТЕРр67-3-1**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Демонтаж кабеля<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (22 руб.): 85% от ФОТ (26 руб.)*<br>*СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)* | 100 м | 0,245<br>*(7*2,8+3,5+1,4)/100* | 106,34 | 105,94 | 0,4 | 0,19 | 26 | 26 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | **ТЕРм08-02-401-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок(на розетку и шлейф)<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (370 руб.): 95% от ФОТ (389 руб.)*<br>*СП (253 руб.): 65% от ФОТ (389 руб.)* | 100 м | 0,588<br>*(26,9+5)/100+26,9/100* | 1057,29 | 656,35 | 109 | 4,57 | 622 | 386 | 64 | 3 |
| 55 | **ТССЦ-501-8483**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | 1000 м | 0,0319<br>*(26,9+5)/1000* | 7280,28 | | | | 232 | | | |
| 56 | **ТЕРмр01-01-035-10**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Заготовка жгута (до 10 жил)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (257 руб.): 80% от ФОТ (321 руб.)*<br>*СП (193 руб.): 60% от ФОТ (321 руб.)* | 1 п.м | 53,8<br>*26,9*2* | 6,14 | 5,96 | | | 330 | 321 | | |
| 57 | **ТЕРм08-02-144-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (123 руб.): 95% от ФОТ (129 руб.)*<br>*СП (84 руб.): 65% от ФОТ (129 руб.)* | 100 шт. | 0,76<br>*76/100* | 171,92 | 169,1 | | | 131 | 129 | | |
| 58 | **ТЕРм08-02-472-06**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2<br>*406,41 = 431,17 - 0,004 x 6 190,38*<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.)*<br>*СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.)* | 100 м | 0,484<br>*48,4/100* | 473,5 | 302,1 | 100,45 | 4,34 | 229 | 146 | 49 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | **ТССЦ-101-4672**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | т | 0,039273<br>*48,4*0,78*1,01*1,03/1000* | 6494,31 | | | | 255 | | | |
| 60 | **ТЕРм08-03-591-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)*<br>*СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)* | 100 шт. | 0,01 | 675,1 | 529,74 | 22,91 | 0,68 | 7 | 5 | | |
| 61 | **ТЕРм08-03-591-08**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.)*<br>*СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)* | 100 шт. | 0,02 | 725,55 | 579,36 | 22,91 | 0,68 | 15 | 12 | | |
| 62 | **ТССЦ-503-0471**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Розетка открытой проводки с заземлением(стоимость 1 шт в компл.с лифт.оборудованием)<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | шт. | 1 | 10,82 | | | | 11 | | | |
| Освещение шахты | | | | | | | | | | | | |
| 63 | **ТЕРмр01-01-033-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Замена электропроводки освещения шахты<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (212 руб.): 80% от ФОТ (265 руб.)*<br>*СП (159 руб.): 60% от ФОТ (265 руб.)* | 1 этаж | 8 | 34,14 | 33,15 | | | 273 | 265 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **ТССЦ-501-8483**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | 1000 м | 0,0294<br>*29,4/1000* | 7280,28 | | | | 214 | | | |
| 65 | **ТЕРм08-03-593-09**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Светильник: местного освещения<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (108 руб.): 95% от ФОТ (114 руб.)*<br>*СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.)* | 100 шт. | 0,1<br>*10/100* | 1642,03 | 1143,97 | 33,84 | 2,28 | 164 | 114 | 3 | |
| 66 | **прайс** | светильник светодиодный LED ДПП 12ВТ белый 200х100х46мм<br>*МАТ=331,88/7,351/1,2*1,02*1,003*<br>*(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | шт. | 10 | 38,49 | | | | 385 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 4008 | 1753 | 200 | 7 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1582 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1115 | | | |
| **Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :** | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | | | | 4937 | | | |
| Материалы для монтажных работ | | | | | | | | | 24 | | | |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 65 | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | | | 1424 | | | |
| Материалы для монтажных работ | | | | | | | | | 255 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 6705 | | | |
| Всего с учетом "СМР СМР=7,351" | | | | | | | | | 49288 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 2055 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 200 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 1760 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | | | | | | | | 1582 | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 1115 | | | |
| | **Итого по разделу 2 Электромонтажные работы** | | | | | | | | **49288** | | | |
| | **Раздел 3. Строительные работы** | | | | | | | | | | | |
| 67 | **ТЕР09-04-012-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)<br>*(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7);*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (60 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (74 руб.)*<br>*СП (53 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (74 руб.)* | 1 м2 проема | 2,62 | 47,87 | 28,17 | 19,7 | | 125 | 74 | 51 | |
| 68 | **ТЕР09-04-012-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (98 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (121 руб.)*<br>*СП (87 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (121 руб.)* | 1 м2 проема | 2,62 | 106,92 | 46,27 | 35,19 | | 280 | 121 | 92 | |
| 69 | **ТЕРр61-26-1**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перетирка штукатурки потолков<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (19 руб.): 79% от ФОТ (24 руб.)*<br>*СП (12 руб.): 50% от ФОТ (24 руб.)* | 100 м2 перетертой поверхности | 0,0704<br>*7,04/100* | 368,03 | 341,61 | 4,03 | 1,9 | 26 | 24 | | |
| 70 | **ТЕРр61-4-9**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (68 руб.): 79% от ФОТ (86 руб.)*<br>*СП (43 руб.): 50% от ФОТ (86 руб.)* | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0301<br>*3,01/100* | 4406,33 | 2857,79 | 29,02 | 13,7 | 133 | 86 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **ТЕР15-04-005-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 95%=105%*0.9 от ФОТ*<br>*СП 47%=55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,001<br>*0,1/100* | 1309,56 | 295,25 | 15,35 | 0,29 | 1 | | | |
| 72 | **ТЕР11-01-011-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (64 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (58 руб.)*<br>*СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (58 руб.)* | 100 м2 стяжки | 0,09 | 2155,68 | 610,13 | 84,39 | 36,26 | 194 | 55 | 8 | 3 |
| 73 | **ТЕР11-01-011-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01<br>*(изменение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);*<br>*Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (8 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (7 руб.)*<br>*СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (7 руб.)* | 100 м2 стяжки | 0,09 | 2300,33 | 46,37 | 87,84 | 36 | 207 | 4 | 8 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | **ТЕР13-03-003-21**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133<br>*(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;*<br>*Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.)*<br>*СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (9 руб.)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09<br>*9/100* | 366,27 | 104,38 | 10,02 | 0,21 | 33 | 9 | 1 | |
| 75 | **ТЕРр61-2-1**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (101 руб.): 79% от ФОТ (128 руб.)*<br>*СП (64 руб.): 50% от ФОТ (128 руб.)* | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05<br>*5/100* | 3957,86 | 2534,31 | 27 | 12,75 | 198 | 127 | 1 | 1 |
| 76 | **ТЕР15-04-005-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (19 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (20 руб.)*<br>*СП (9 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (20 руб.)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074<br>*7,4/100* | 1189,45 | 264,57 | 13,71 | 0,29 | 88 | 20 | 1 | |
| 77 | **ТЕРр61-7-1**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (58 руб.): 79% от ФОТ (73 руб.)*<br>*СП (37 руб.): 50% от ФОТ (73 руб.)* | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015<br>*1,5/100* | 7777,57 | 4838,05 | 46,75 | 22,07 | 117 | 73 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | **ТЕР15-04-030-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (8 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (8 руб.)*<br>*СП (4 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (8 руб.)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 768,98 | 210,28 | 5,52 | 0,29 | 31 | 8 | | |
| 79 | **ТЕР46-04-001-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разборка: бетонных фундаментов<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (43 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (43 руб.)*<br>*СП (26 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (43 руб.)* | 1 м3 | 0,27 | 541,9 | 119,68 | 422,22 | 40,24 | 146 | 32 | 114 | 11 |
| 80 | **ТЕР11-01-011-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок)<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (19 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (17 руб.)*<br>*СП (11 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (17 руб.)* | 100 м2 стяжки | 0,027<br>*2,7/100* | 2155,68 | 610,13 | 84,39 | 36,26 | 58 | 16 | 2 | 1 |
| 81 | **ТЕР09-06-001-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Монтаж обрамлений дверей шахты<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (84 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (104 руб.)*<br>*СП (75 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (104 руб.)* | 1 т конструкций | 0,1233 | 1194,85 | 841,79 | 228,62 | 3,42 | 147 | 104 | 28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | **ТССЦ-201-0651**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | т | 0,1233 | 8018,5 | | | | 989 | | | |
| 83 | **ТССЦпг-01-01-01-041**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,59 | 51,74 | | 51,74 | | 31 | | 31 | |
| 84 | **ТССЦпг-03-21-01-015**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,59<br>*ф1* | 16,37 | | 16,37 | | 10 | | 10 | |
| 85 | **ТЕР09-03-029-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;*<br>*МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.)*<br>*СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (9 руб.)* | 1 т конструкций | 0,012 | 1976,11 | 591,88 | 1275,68 | 161,25 | 24 | 7 | 15 | 2 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2838 | 760 | 364 | 21 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 663 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 474 | | | |
| **Итоги по разделу 3 Строительные работы :** | | | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 2036 | | | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 876 | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 160 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полы | | | | | | | | | 602 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 45 | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 215 | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 31 | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 10 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 3975 | | | |
| Всего с учетом "СМР СМР=7,351" | | | | | | | | | 29220 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1714 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 364 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 781 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 663 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 474 | | | |
| **Итого по разделу 3 Строительные работы** | | | | | | | | | **29220** | | | |
| **Раздел 4. Материалы и лифтовое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| 86 | **Коммерческое предложение** | Дверь БРОНЯ<br>*ПЗ=10474,58/1,20/7,351*1,02*1,003*<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | шт. | 1 | 1214,81 | | | | 1215 | | | |
| 87 | **Коммерческое предложение** | Люк БРОНЯ<br>*ПЗ=8847,58/1,20/7,351*1,02*1,003*<br>*(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | шт. | 1 | 1026,12 | | | | 1026 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2241 | | | |
| **Итоги по разделу 4 Материалы и лифтовое оборудование :** | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | 2241 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2241 | | | |
| Всего с учетом "СМР СМР=7,351" | | | | | | | | | 16474 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 4 Материалы и лифтовое оборудование** | | | | | | | | | **16474** | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 22858 | 14614 | 1107 | 87 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11996 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 8887 | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 54368 | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 267172 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 321540 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 4255 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1107 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 14701 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11996 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 8887 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 64308 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **385848** | | | |

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Ф.И.О Михайлова В.В. подпись

Составил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"_____" _____ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.2

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

(локальная смета)

на пусконаладочные работы на 8 ост. бетон

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.134

Сметная стоимость прочих 395839,2 руб.

Средства на оплату труда 10810 руб.

Сметная трудоемкость 583,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРп01-14-025-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами<br>*(МДС40 т.2 п.1. стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)*<br>*НР (7314 руб.): 65% от ФОТ (11252 руб.)*<br>*СП (4501 руб.): 40% от ФОТ (11252 руб.)* | 1 лифт | 1 | 11252,31 | 11252,31 | | | 11252 | 11252 | | |
| 2 | **ТЕРп01-14-025-04**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01<br>*(МДС40 т.2 п.1. стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)*<br>*НР (-287 руб.): 65% от ФОТ (-442 руб.)*<br>*СП (-177 руб.): 40% от ФОТ (-442 руб.)* | 1 остановка | -2 | 220,8 | 220,8 | | | -442 | -442 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 10810 | 10810 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7027 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4324 | | | |
| **Итоги по разделу 1 :** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | 22161 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 22161 | | | |
| 22 161 * 14,885 | | | | | | | | | 329866 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 10810 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7027 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4324 | | | |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **329866** | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 10810 | 10810 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7027 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4324 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **395839,2** | | | |

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Ф.И.О. Михайлова В.В. подпись

Составил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"_____" _____ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

"Управляющая компания "Пионер"

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.2

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты бетон

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.134

Сметная стоимость прочих 39546 руб.

Средства на оплату труда 2155 руб.


Сметная трудоемкость 102,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРмр01-05-001-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки<br>*НР (607 руб.): 65% от ФОТ (934 руб.)*<br>*СП (374 руб.): 40% от ФОТ (934 руб.)* | 1 лифт | 1 | 961,53 | 933,52 | | | 962 | 934 | | |
| 2 | **ТЕРмр01-05-001-02**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01<br>*НР (363 руб.): 65% от ФОТ (558 руб.)*<br>*СП (223 руб.): 40% от ФОТ (558 руб.)* | 1 остановка | 6 | 95,78 | 92,99 | | | 575 | 558 | | |
| 6 | **ТЕРмр01-05-007-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта<br>*НР (431 руб.): 65% от ФОТ (663 руб.)*<br>*СП (265 руб.): 40% от ФОТ (663 руб.)* | 1 лифт | 1 | 683,21 | 663,31 | | | 683 | 663 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2220 | 2155 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1401 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 862 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итоги по разделу 1 :** | | | | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы | | | | | | | | | 4483 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 4483 | | | |
| 4 483 * 7,351 | | | | | | | | | 32955 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 65 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 2155 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1401 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 862 | | | |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **32955** | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2220 | 2155 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1401 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 862 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **39546** | | | |




Составил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"_____" _____ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.2

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на восстановление лифтовой диспетчерской связи 8 остановок

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.134

Сметная стоимость 8257,2 руб.

строительных работ 2022 руб.

монтажных работ 4859 руб.

Средства на оплату труда 254 руб.

Сметная трудоемкость 18,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРм11-03-001-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)<br>*(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.)*<br>*СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)* | 1 шт. | 2 | 2,18 | 2,18 | | | 4 | 4 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ТЕРм11-03-001-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.)*<br>*СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.)* | 1 шт. | 1 | 8,41 | 7,26 | | | 8 | 7 | | |
| 3 | **ТЕРмр01-02-003-01**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (лифтовой блок)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (124 руб.): 80% от ФОТ (155 руб.)*<br>*СП (93 руб.): 60% от ФОТ (155 руб.)* | 1 блок | 1 | 160,17 | 154,95 | 0,57 | | 160 | 155 | 1 | |
| 4 | **ТЕРмр01-02-003-03**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (-4 руб.): 80% от ФОТ (-5 руб.)*<br>*СП (-3 руб.): 60% от ФОТ (-5 руб.)* | 1 этаж | -1 | 5,56 | 5,4 | | | -6 | -5 | | |
| 5 | **ТЕРм10-04-101-07**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)<br>*(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (7 руб.): 92% от ФОТ (8 руб.)*<br>*СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)* | 1 шт. | 1 | 7,67 | 7,67 | | | 8 | 8 | | |
| 6 | **ТЕРм10-04-101-07**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении<br>*(МАТ=0 к расх.)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.)*<br>*СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)* | 1 шт. | 1 | 25,56 | 25,56 | | | 26 | 26 | | |
| 7 | **ТЕРмр01-01-035-14**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (18 руб.): 80% от ФОТ (22 руб.)*<br>*СП (13 руб.): 60% от ФОТ (22 руб.)* | 1 коробка | 1 | 22,91 | 22,24 | | | 23 | 22 | | |
| 8 | **ТЕРм10-08-002-04**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.)*<br>*СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.)* | 1 шт. | 1 | 13,47 | 11,38 | | | 13 | 11 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **ТЕРм10-01-055-09**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)*<br>*СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)* | 100 м провода | 0,05 | 930,23 | 242,6 | 62,27 | 11,48 | 47 | 12 | 3 | 1 |
| 10 | **ТССЦ-502-0580**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (от датчика проникновения до станции)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | 1000 м | 0,005 | 780 | | | | 4 | | | |
| 11 | **ТЕРмр01-01-035-17**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.)*<br>*СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.)* | 1 провод | 14 | 0,79 | 0,77 | | | 11 | 11 | | |
| 12 | **ТЕРм10-01-051-34**<br>*Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.)*<br>*СП (1 руб.): 60% от ФОТ (2 руб.)* | 100 концов жил | 0,05<br>*5 / 100* | 45,17 | 42,01 | | | 2 | 2 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 300 | 253 | 4 | 1 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 207 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 154 | | | |
| **Итоги по разделу 1 :** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | | | 574 | | | |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | | | | | | | 87 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 661 | | | |
| Всего с учетом "СМР СМР=7,351" | | | | | | | | | 4859 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 43 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 4 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 254 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 207 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 154 | | | |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **4859** | | | |
| **Раздел 2. Материалы** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Коммерческое предложение** | Переговорный комплект кабины лифта<br>*ПЗ=712,8/7,351/1,2*1,02*1,003*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | шт. | 1 | 82,67 | | | | 83 | | | |
| 14 | **Коммерческое предложение** | Монтажный комплект ЛБ<br>*ПЗ=492,48/1,20/7,351*1,02*1,003*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | шт. | 1 | 57,12 | | | | 57 | | | |
| 15 | **Коммерческое предложение** | Устройство защиты от перенапряжений (грозозащита) - 2 шт на 1 лифт<br>*МАТ=583,2/1,20/7,351*1,02*1,003*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР СМР=7,351* | шт. | 2 | 67,64 | | | | 135 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 275 | | | |
| **Итоги по разделу 2 Материалы :** | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | 275 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 275 | | | |
| Всего с учетом "СМР СМР=7,351" | | | | | | | | | 2022 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 135 | | | |
| **Итого по разделу 2 Материалы** | | | | | | | | | **2022** | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 575 | 253 | 4 | 1 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 207 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 154 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **8257,2** | | | |

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Ф.И.О. Лисогоева подпись

Составил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"_____" _____ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

_____

"_____" 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.2

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на оборудование

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.134

Сметная стоимость оборудования 1131617,28 руб.

Средства на оплату труда 0 руб.

Сметная трудоемкость 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. лифтовое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| 1 О | **Коммерческое предложение** | Лифт пассажирский г/п400кг на 8 этажей с системой управления на микропросессорном устройстве, с транспортными расходами(доставкой до Екатеринбурга)<br>*ПЗ=1076040/1,20*1,012*1,03*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР* | шт. | 1 | 934684,21 | | | | 934684,21 | | | |
| 2 О | **Коммерческое предложение** | Лифтовой блок Обь 6.0<br>*ПЗ=9590/1,2*1,012*1,03*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 СМР* | шт. | 1 | 8330,19 | | | | 8330,19 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| **Итоги по разделу 1 лифтовое оборудование :** | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 943014,4 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| Всего с учетом "СМР " | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| **Итого по разделу 1 лифтовое оборудование** | | | | | | | | | **943014,4** | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| Всего с учетом "СМР " | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 943014,4 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 188602,88 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **1131617,28** | | | |

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Михайлова ВВ
подпись

Составил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*

Согласовать стоимость оборудования Заказчика.