Утверждаю




2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

Замена пассажирского лифта г/п400кг на 8 остановок по адресу: г.Екатеринбург ул.Латвийская, д.43,п.3

№ п/п	Наименование смет	Номер сметы	Общая стоимость в руб.
1	Замена пассажирского лифта	1	385 848,00
2	Пусконаладочные работы	2	395 839,20
3	Проведение полного ТО, обследование м/конструкций шахты	3	39 546,00
4	Восстановление ЛДСС	4	8 257,20
5	Оборудование	5	1 131 617,28
	Всего за 1 лифт		**1 961 107,68**

Составил: инж.ПТО _____



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская д.43,п.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на замена пассажирского лифта гп400кг на 8 остановок с заменой наравл. бетон

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.135

Сметная стоимость 385848 руб.

строительных работ 54368 руб.

монтажных работ 267172 руб.

Средства на оплату труда 14701 руб.

Сметная трудоемкость 1101,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**ТЕРмр01-01-010-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (54 руб.): 80% от ФОТ (67 руб.)* *СП (40 руб.): 60% от ФОТ (67 руб.)*	1 устройство	1	68,78	66,78			69	67		
2	**ТЕРмр01-01-002-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (558 руб.): 80% от ФОТ (697 руб.)* *СП (418 руб.): 60% от ФОТ (697 руб.)*	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	850	646	184	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ТЕРмр01-02-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка подлебедочной рамы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (41 руб.): 80% от ФОТ (51 руб.)* *СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.)*	1 рама	1	53,03	51,49			53	51		
4	**ТЕРмр01-01-024-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена металлического каркаса кабины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.)* *СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)*	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		436	415	9	
5	**ТЕРмр01-01-004-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (734 руб.): 80% от ФОТ (917 руб.)* *СП (550 руб.): 60% от ФОТ (917 руб.)*	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		957	917	12	
6	**ТЕРмр01-01-014-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена балки дверей кабины *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (65 руб.): 80% от ФОТ (81 руб.)* *СП (49 руб.): 60% от ФОТ (81 руб.)*	1 балка	1	83,3	80,88			83	81		
7	**ТЕРмр01-01-004-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена порога кабины лифта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (178 руб.): 80% от ФОТ (223 руб.)* *СП (134 руб.): 60% от ФОТ (223 руб.)*	1 порог	1	229,21	222,53			229	223		
8	**ТЕРмр01-01-006-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (734 руб.): 80% от ФОТ (918 руб.)* *СП (551 руб.): 60% от ФОТ (918 руб.)*	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		952	918	6	
9	**ТЕРмр01-01-006-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (-37 руб.): 80% от ФОТ (-46 руб.)* *СП (-28 руб.): 60% от ФОТ (-46 руб.)*	1 этаж	-1	47,29	45,91			-47	-46		
10	**ТЕРмр01-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (567 руб.): 80% от ФОТ (709 руб.)* *СП (425 руб.): 60% от ФОТ (709 руб.)*	1 аппарат	8	91,28	88,62			730	709		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕРмр01-01-005-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (2606 руб.): 80% от ФОТ (3257 руб.)* *СП (1954 руб.): 60% от ФОТ (3257 руб.)*	1 дверь	8	436,61	407,1	17,3		3493	3257	138	
12	**ТЕРмр01-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена тягового каната *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (854 руб.): 80% от ФОТ (1067 руб.)* *СП (640 руб.): 60% от ФОТ (1067 руб.)*	1 канат	3	366,48	355,81			1099	1067		
13	**ТЕРмр01-01-009-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена ограничителя скорости *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.)* *СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.)*	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122	116	2	
14	**ТЕРмр01-01-009-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена каната ограничителя скорости *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (126 руб.): 80% от ФОТ (158 руб.)* *СП (95 руб.): 60% от ФОТ (158 руб.)*	1 канат	1	163,22	158,47			163	158		
15	**ТЕРмр01-01-009-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (80 руб.): 80% от ФОТ (100 руб.)* *СП (60 руб.): 60% от ФОТ (100 руб.)*	1 устройство	1	102,55	99,56			103	100		
16	**ТЕРмр01-01-030-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена противовеса при подвеске: трехканатной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (235 руб.): 80% от ФОТ (294 руб.)* *СП (176 руб.): 60% от ФОТ (294 руб.)*	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		306	294	3	
17	**ТЕРмр01-01-023-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена направляющих: кабины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (990 руб.): 80% от ФОТ (1237 руб.)* *СП (742 руб.): 60% от ФОТ (1237 руб.)*	1 м направляющих	24,4 *48,8/2*	53,34	50,68	1,14		1301	1237	28	
18	**ТЕРмр01-01-023-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена направляющих: противовеса *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (460 руб.): 80% от ФОТ (575 руб.)* *СП (345 руб.): 60% от ФОТ (575 руб.)*	1 м направляющих	24,4 *48,8/2*	24,86	23,58	0,57		607	575	14	
19	**ТЕРмр01-02-002-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка смазывающего устройства *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (142 руб.): 80% от ФОТ (178 руб.)* *СП (107 руб.): 60% от ФОТ (178 руб.)*	1 устройство	4	46,09	44,41	0,35		184	178	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**ТЕРмр01-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная(Замена датчика верх- низ) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (104 руб.): 80% от ФОТ (130 руб.)* *СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.)*	1 датчик	2	66,97	65,02			134	130		
21	**ТЕРм10-04-101-15** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Транспарант световой (табло) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (25 руб.): 92% от ФОТ (27 руб.)* *СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)*	1 шт.	1	31,21	27,1			31	27		
22	**ТЕРмр01-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (52 руб.): 80% от ФОТ (65 руб.)* *СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.)*	1 датчик	1	66,97	65,02			67	65		
23	**ТЕР46-03-013-45** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (135 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (136 руб.)* *СП (82 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (136 руб.)*	100 отверстий	2,04 *204/100*	172,05	66,54	105,51		351	136	215	
24	**ТЕР46-03-013-58** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (-50 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-51 руб.)* *СП (-31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-51 руб.)*	100 отверстий	-2,04 *-204/100*	76,1	25,2	50,9		-155	-51	-104	
25	**ТЕР46-03-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (12 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (12 руб.)* *СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (12 руб.)*	100 отверстий	0,2 *20/100*	151,37	60,05	91,32		30	12	18	
26	**ТЕР46-03-013-14** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (-4 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-4 руб.)* *СП (-2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-4 руб.)*	100 отверстий	-0,2 *-20/100*	67,1	21,6	45,5		-13	-4	-9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	**ТЕР46-03-001-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (15 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (15 руб.)* *СП (9 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (15 руб.)*	100 отверстий	0,02 *2/100*	7730,58	357,72	1214,64	403,35	155	7	24	8
28	**Цена поставщика**	Анкер распорный М12х100 *ПЗ=(24,68/1,20/7,351*1,02*1,003)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 99%=110%*0.9 от ФОТ* *СП 60%=70%*0.85 от ФОТ*	шт.	224	2,86				641			
29	**ТЕРмр01-01-012-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена поста «Ревизия» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.)* *СП (59 руб.): 60% от ФОТ (99 руб.)*	1 пост	1	102,08	99,11			102	99		
30	**ТЕРмр01-02-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка шунта: точной остановки кабины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (92 руб.): 80% от ФОТ (115 руб.)* *СП (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)*	1 шунт	8	14,84	14,41			119	115		
31	**ТЕРмр01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена подвесного кабеля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (246 руб.): 80% от ФОТ (307 руб.)* *СП (184 руб.): 60% от ФОТ (307 руб.)*	1 кабель	2	158,27	153,66			317	307		
32	**ТЕРмр01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена подвесного кабеля(Демонтаж подвесного кабеля) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (74 руб.): 80% от ФОТ (92 руб.)* *СП (55 руб.): 60% от ФОТ (92 руб.)*	1 кабель	2	46,1	46,1			92	92		
33	**ТЕРмр01-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Балансировка системы «кабина-противовес» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (162 руб.): 80% от ФОТ (203 руб.)* *СП (122 руб.): 60% от ФОТ (203 руб.)*	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210	203	2	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									13771	12101	543	59
Накладные расходы									9752			
Сметная прибыль									7298			
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Строительные работы									8682			
Итого Монтажные работы									217884			
Итого									226566			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									486			
Машины и механизмы									543			
ФОТ									12160			
Накладные расходы									9752			
Сметная прибыль									7298			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									**226566**			
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Машинное помещение, освещение												
34	**ТЕРм08-10-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,351 НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)*	100 м	0,1 *7/100+3/100*	483,67	236,03	79,21		48	24	8	
35	**ТССЦ-103-2402** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,351*	м	10,12	2,36				24			
36	**ТЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,351 НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)*	100 м	0,07 *7/100*	119,1	85,7	6,77	0,46	8	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ТЕРм08-02-412-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)* *СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)*	100 м	0,03 *3/100*	156,6	100,01	10,15	0,68	5	3		
38	**ТССЦ-501-8482** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	1000 м	0,007 *7/1000*	5083,38				36			
39	**ТССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	1000 м	0,003 *3/1000*	7280,28				22			
40	**ТЕРм08-03-593-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Светильник: местного освещения *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (32 руб.): 95% от ФОТ (34 руб.)* *СП (22 руб.): 65% от ФОТ (34 руб.)*	100 шт.	0,03	1642,03	1143,97	33,84	2,28	49	34	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**прайс**	светильник светодиодный LED ДПП 12ВТ белый 200х100х46мм *МАТ=331,88/7,351/1,2*1,02*1,003* *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	шт.	3	38,49				115			
42	**ТЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.)* *СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)*	100 шт.	0,02	675,1	529,74	22,91	0,68	14	11		
43	**ТССЦ-509-1441** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки(стоимость 1 шт в компл.с лифт.оборудованием) *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	шт.	1	7,16				7			
44	**ТЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)* *СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)*	100 шт.	0,01	725,55	579,36	22,91	0,68	7	6		
45	**ТССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	шт.	1	10,82				11			
Машинное помещение,электропроводка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**ТЕРм08-02-411-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.)* *СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.)*	100 м	0,2 *20/100*	1496,07	441,38	229,79	4,12	299	88	46	1
47	**ТССЦ-101-3130** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	м	20	9,25				185			
48	**ТЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)*	100 м	0,05 *5/100*	119,1	85,7	6,77	0,46	6	4		
49	**ТЕРм08-02-412-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)*	100 м	0,05 *5/100*	156,6	100,01	10,15	0,68	8	5	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	**ТЕРм08-02-412-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)* *СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)*	100 м	0,1 *10/100*	223,71	142,46	20,3	1,37	22	14	2	
51	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.)* *СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)*	100 м	0,1 *10/100*	1057,29	656,35	109	4,57	106	66	11	
Шахта лифта												
52	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок(Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта) *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.)* *СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.)*	100 м	0,1345 *0,269/2*	1057,29	656,35	109	4,57	142	88	15	1
53	**ТЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж кабеля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (22 руб.): 85% от ФОТ (26 руб.)* *СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)*	100 м	0,245 *(7*2,8+3,5+1,4)/100*	106,34	105,94	0,4	0,19	26	26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок(на розетку и шлейф) *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (370 руб.): 95% от ФОТ (389 руб.)* *СП (253 руб.): 65% от ФОТ (389 руб.)*	100 м	0,588 *(26,9+5)/100+26,9/100*	1057,29	656,35	109	4,57	622	386	64	3
55	**ТССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	1000 м	0,0319 *(26,9+5)/1000*	7280,28				232			
56	**ТЕРмр01-01-035-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Заготовка жгута (до 10 жил) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (257 руб.): 80% от ФОТ (321 руб.)* *СП (193 руб.): 60% от ФОТ (321 руб.)*	1 п.м	53,8 *26,9*2*	6,14	5,96			330	321		
57	**ТЕРм08-02-144-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (123 руб.): 95% от ФОТ (129 руб.)* *СП (84 руб.): 65% от ФОТ (129 руб.)*	100 шт.	0,76 *76/100*	171,92	169,1			131	129		
58	**ТЕРм08-02-472-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 *406,41 = 431,17 - 0,004 x 6 190,38* *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.)* *СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.)*	100 м	0,484 *48,4/100*	473,5	302,1	100,45	4,34	229	146	49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	**ТССЦ-101-4672** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	т	0,039273 *48,4*0,78*1,01*1,03/1000*	6494,31				255			
60	**ТЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)*	100 шт.	0,01	675,1	529,74	22,91	0,68	7	5		
61	**ТЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.)* *СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)*	100 шт.	0,02	725,55	579,36	22,91	0,68	15	12		
62	**ТССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением(стоимость 1 шт в компл.с лифт.оборудованием) *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	шт.	1	10,82				11			
Освещение шахты												
63	**ТЕРмр01-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замена электропроводки освещения шахты *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (212 руб.): 80% от ФОТ (265 руб.)* *СП (159 руб.): 60% от ФОТ (265 руб.)*	1 этаж	8	34,14	33,15			273	265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**ТССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	1000 м	0,0294 *29,4/1000*	7280,28				214			
65	**ТЕРм08-03-593-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Светильник: местного освещения *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (108 руб.): 95% от ФОТ (114 руб.)* *СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.)*	100 шт.	0,1 *10/100*	1642,03	1143,97	33,84	2,28	164	114	3	
66	**прайс**	светильник светодиодный LED ДПП 12ВТ белый 200х100х46мм *МАТ=331,88/7,351/1,2*1,02*1,003* *(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	шт.	10	38,49				385			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4008	1753	200	7
Накладные расходы									1582			
Сметная прибыль									1115			
Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах									4937			
Материалы для монтажных работ									24			
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									65			
Монтаж оборудования									1424			
Материалы для монтажных работ									255			
Итого									6705			
Всего с учетом "СМР СМР=7,351"									49288			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									2055			
Машины и механизмы									200			
ФОТ									1760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								1582			
	Сметная прибыль								1115			
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы								**49288**			
	Раздел 3. Строительные работы											
67	**ТЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП) *(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7);* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (60 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (74 руб.)* *СП (53 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (74 руб.)*	1 м2 проема	2,62	47,87	28,17	19,7		125	74	51	
68	**ТЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (98 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (121 руб.)* *СП (87 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (121 руб.)*	1 м2 проема	2,62	106,92	46,27	35,19		280	121	92	
69	**ТЕРр61-26-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перетирка штукатурки потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (19 руб.): 79% от ФОТ (24 руб.)* *СП (12 руб.): 50% от ФОТ (24 руб.)*	100 м2 перетертой поверхности	0,0704 *7,04/100*	368,03	341,61	4,03	1,9	26	24		
70	**ТЕРр61-4-9** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (68 руб.): 79% от ФОТ (86 руб.)* *СП (43 руб.): 50% от ФОТ (86 руб.)*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0301 *3,01/100*	4406,33	2857,79	29,02	13,7	133	86	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	**ТЕР15-04-005-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 95%=105%*0.9 от ФОТ* *СП 47%=55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,001 *0,1/100*	1309,56	295,25	15,35	0,29	1			
72	**ТЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (64 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (58 руб.)* *СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (58 руб.)*	100 м2 стяжки	0,09	2155,68	610,13	84,39	36,26	194	55	8	3
73	**ТЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *(изменение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);* *Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (8 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (7 руб.)*	100 м2 стяжки	0,09	2300,33	46,37	87,84	36	207	4	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	**ТЕР13-03-003-21** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 *(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (9 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *9/100*	366,27	104,38	10,02	0,21	33	9	1	
75	**ТЕРр61-2-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (101 руб.): 79% от ФОТ (128 руб.)* *СП (64 руб.): 50% от ФОТ (128 руб.)*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05 *5/100*	3957,86	2534,31	27	12,75	198	127	1	1
76	**ТЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (19 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (20 руб.)* *СП (9 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (20 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,074 *7,4/100*	1189,45	264,57	13,71	0,29	88	20	1	
77	**ТЕРр61-7-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (58 руб.): 79% от ФОТ (73 руб.)* *СП (37 руб.): 50% от ФОТ (73 руб.)*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015 *1,5/100*	7777,57	4838,05	46,75	22,07	117	73	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	**ТЕР15-04-030-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (8 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (8 руб.)* *СП (4 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (8 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	768,98	210,28	5,52	0,29	31	8		
79	**ТЕР46-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка: бетонных фундаментов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (43 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (43 руб.)* *СП (26 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (43 руб.)*	1 м3	0,27	541,9	119,68	422,22	40,24	146	32	114	11
80	**ТЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок) *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (19 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (17 руб.)* *СП (11 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (17 руб.)*	100 м2 стяжки	0,027 *2,7/100*	2155,68	610,13	84,39	36,26	58	16	2	1
81	**ТЕР09-06-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж обрамлений дверей шахты *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (84 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (104 руб.)* *СП (75 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (104 руб.)*	1 т конструкций	0,1233	1194,85	841,79	228,62	3,42	147	104	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	**ТССЦ-201-0651** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	т	0,1233	8018,5				989			
83	**ТССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,59	51,74		51,74		31		31	
84	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,59 *ф1*	16,37		16,37		10		10	
85	**ТЕР09-03-029-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.)* *СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (9 руб.)*	1 т конструкций	0,012	1976,11	591,88	1275,68	161,25	24	7	15	2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2838	760	364	21
Накладные расходы									663			
Сметная прибыль									474			
Итоги по разделу 3 Строительные работы :												
Строительные металлические конструкции									2036			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									876			
Отделочные работы									160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полы									602			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									45			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									215			
Погрузо-разгрузочные работы									31			
Перевозка грузов автотранспортом									10			
Итого									3975			
Всего с учетом "СМР СМР=7,351"									29220			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									1714			
Машины и механизмы									364			
ФОТ									781			
Накладные расходы									663			
Сметная прибыль									474			
Итого по разделу 3 Строительные работы									**29220**			
Раздел 4. Материалы и лифтовое оборудование												
86	**Коммерческое предложение**	Дверь БРОНЯ *ПЗ=10474,58/1,20/7,351*1,02*1,003* *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	1214,81				1215			
87	**Коммерческое предложение**	Люк БРОНЯ *ПЗ=8847,58/1,20/7,351*1,02*1,003* *(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	1026,12				1026			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2241			
Итоги по разделу 4 Материалы и лифтовое оборудование :												
Материалы для строительных работ									2241			
Итого									2241			
Всего с учетом "СМР СМР=7,351"									16474			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Итого по разделу 4 Материалы и лифтовое оборудование									**16474**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									22858	14614	1107	87
Накладные расходы									11996			
Сметная прибыль									8887			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									54368			
Итого Монтажные работы									267172			
Итого									321540			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									4255			
Машины и механизмы									1107			
ФОТ									14701			
Накладные расходы									11996			
Сметная прибыль									8887			
НДС 20%									64308			
ВСЕГО по смете									**385848**			

Администрация города Екатеринбурга
Объединенное ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
подпись

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на восстановление лифтовой диспетчерской связи 8 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.135

Сметная стоимость 8257,2 руб.

строительных работ 2022 руб.

монтажных работ 4859 руб.

Средства на оплату труда 254 руб.

Сметная трудоемкость 18,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ТЕРм11-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) *(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.)* *СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)*	1 шт.	2	2,18	2,18			4	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕРм11-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.)*	1 шт.	1	8,41	7,26			8	7		
3	**ТЕРмр01-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (лифтовой блок) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (124 руб.): 80% от ФОТ (155 руб.)* *СП (93 руб.): 60% от ФОТ (155 руб.)*	1 блок	1	160,17	154,95	0,57		160	155	1	
4	**ТЕРмр01-02-003-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (-4 руб.): 80% от ФОТ (-5 руб.)* *СП (-3 руб.): 60% от ФОТ (-5 руб.)*	1 этаж	-1	5,56	5,4			-6	-5		
5	**ТЕРм10-04-101-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины) *(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (7 руб.): 92% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)*	1 шт.	1	7,67	7,67			8	8		
6	**ТЕРм10-04-101-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении *(МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.)* *СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)*	1 шт.	1	25,56	25,56			26	26		
7	**ТЕРмр01-01-035-14** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (18 руб.): 80% от ФОТ (22 руб.)* *СП (13 руб.): 60% от ФОТ (22 руб.)*	1 коробка	1	22,91	22,24			23	22		
8	**ТЕРм10-08-002-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.)* *СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.)*	1 шт.	1	13,47	11,38			13	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТЕРм10-01-055-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)* *СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)*	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	47	12	3	1
10	**ТССЦ-502-0580** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (от датчика проникновения до станции) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	1000 м	0,005	780				4			
11	**ТЕРмр01-01-035-17** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.)* *СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.)*	1 провод	14	0,79	0,77			11	11		
12	**ТЕРм10-01-051-34** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.)* *СП (1 руб.): 60% от ФОТ (2 руб.)*	100 концов жил	0,05 *5 / 100*	45,17	42,01			2	2		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									300	253	4	1
Накладные расходы									207			
Сметная прибыль									154			
Итоги по разделу 1 :												
Монтаж оборудования									574			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									87			
Итого									661			
Всего с учетом "СМР СМР=7,351"									4859			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									43			
Машины и механизмы									4			
ФОТ									254			
Накладные расходы									207			
Сметная прибыль									154			
Итого по разделу 1									**4859**			
Раздел 2. Материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**Коммерческое предложение**	Переговорный комплект кабины лифта *ПЗ=712,8/7,351/1,2*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	82,67				83			
14	**Коммерческое предложение**	Монтажный комплект ЛБ *ПЗ=492,48/1,20/7,351*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	шт.	1	57,12				57			
15	**Коммерческое предложение**	Устройство защиты от перенапряжений (грозозащита) - 2 шт на 1 лифт *МАТ=583,2/1,20/7,351*1,02*1,003* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР СМР=7,351*	шт.	2	67,64				135			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									275			
Итоги по разделу 2 Материалы :												
Материалы для строительных работ									275			
Итого									275			
Всего с учетом "СМР СМР=7,351"									2022			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									135			
Итого по разделу 2 Материалы									**2022**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									575	253	4	1
Накладные расходы									207			
Сметная прибыль									154			
ВСЕГО по смете									**8257,2**			

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Михеева ВВ
подпись

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____"_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____"_____2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты бетон

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.135

Сметная стоимость прочих _____ 39546 руб.

Средства на оплату труда _____ 2155 руб.

Сметная трудоемкость _____ 102,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ТЕРмр01-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки *НР (607 руб.): 65% от ФОТ (934 руб.)* *СП (374 руб.): 40% от ФОТ (934 руб.)*	1 лифт	1	961,53	933,52			962	934		
2	**ТЕРмр01-05-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 *НР (363 руб.): 65% от ФОТ (558 руб.)* *СП (223 руб.): 40% от ФОТ (558 руб.)*	1 остановка	6	95,78	92,99			575	558		
6	**ТЕРмр01-05-007-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта *НР (431 руб.): 65% от ФОТ (663 руб.)* *СП (265 руб.): 40% от ФОТ (663 руб.)*	1 лифт	1	683,21	663,31			683	663		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2220	2155		
Накладные расходы									1401			
Сметная прибыль									862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по разделу 1 :												
Пусконаладочные работы									4483			
Итого									4483			
4 483 * 7,351									32955			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									65			
ФОТ									2155			
Накладные расходы									1401			
Сметная прибыль									862			
Итого по разделу 1									**32955**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2220	2155		
Накладные расходы									1401			
Сметная прибыль									862			
ВСЕГО по смете									**39546**			

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19 дата
Ф.И.О. Мамаев подпись

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на оборудование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.135

Сметная стоимость оборудования 1131617,28 руб.

Средства на оплату труда 0 руб.

Сметная трудоемкость 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. лифтовое оборудование												
1 О	**Коммерческое предложение**	Лифт пассажирский г/п400кг на 8 этажей с системой управления на микропросессорном устройстве, с транспортными расходами(доставкой до Екатеринбурга) *ПЗ=1076040/1,20*1,012*1,03* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР*	шт.	1	934684,21				934684,21			
2 О	**Коммерческое предложение**	Лифтовой блок Обь 6.0 *ПЗ=9590/1,2*1,012*1,03* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР*	шт.	1	8330,19				8330,19			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									943014,4			
Итоги по разделу 1 лифтовое оборудование :												
Оборудование									943014,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									943014,4			
Всего с учетом "СМР "									943014,4			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Оборудование									943014,4			
Итого по разделу 1 лифтовое оборудование									**943014,4**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									943014,4			
Итоги по смете:												
Оборудование									943014,4			
Итого									943014,4			
Всего с учетом "СМР "									943014,4			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Оборудование									943014,4			
НДС 20%									188602,88			
ВСЕГО по смете									**1131617,28**			

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Ф.И.О. Михеева В.В. подпись

Согласована и определена стоимость оборудования заказчиком.

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2019 г.

г.Екатеринбург,ул.Латвийская,д.43,п.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02

(локальная смета)

на пусконаладочные работы на 8 ост. бетон

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.135

Сметная стоимость прочих _____ 395839,2 руб.

Средства на оплату труда _____ 10810 руб.

Сметная трудоемкость _____ 583,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ
Администрации г.Екатеринбурга

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами *(МДС40 т.2 п.1. стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (7314 руб.): 65% от ФОТ (11252 руб.) СП (4501 руб.): 40% от ФОТ (11252 руб.)*	1 лифт	1	11252,31	11252,31			11252	11252		
2	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 *(МДС40 т.2 п.1. стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (-287 руб.): 65% от ФОТ (-442 руб.) СП (-177 руб.): 40% от ФОТ (-442 руб.)*	1 остановка	-2	220,8	220,8			-442	-442		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10810	10810		
Накладные расходы									7027			
Сметная прибыль									4324			
Итоги по разделу 1 :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									22161			
Итого									22161			
22 161 * 14,885									329866			
Справочно, в ценах 2001г.:												
ФОТ									10810			
Накладные расходы									7027			
Сметная прибыль									4324			
Итого по разделу 1									**329866**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10810	10810		
Накладные расходы									7027			
Сметная прибыль									4324			
ВСЕГО по смете									**395839,2**			

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 20.06.19
дата
Ф.И.О. Михаляева В.В. подпись

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)