Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.2

г.Екатеринбург,Свердловская обл.,ул. Прибалтийская, д.31/2, п.1
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 38-01-01

Замена пассажирского лифта гп400 на 8 остановок
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	3 775,00	(390,22) тыс.руб.				
в том числе:						
строительных работ	177,56	(13,9) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	663,26	(18,84) тыс.руб.	
монтажных работ	982,50	(35,69) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 734,69	чел.час.	
оборудования	1 472,08	(261,01) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6,14	чел.час.	
прочих затрат	513,70	(14,59) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕРмр01-01-010-03**	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							111,82		3 899,00
2	**ФЕРмр01-01-002-05**	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 455,53		43 341,00
3	**ФЕРмр01-02-011-01**	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**	**1**	**1**	**1**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							86,29		3 007,00
4	ФЕРмр01-01-024-01	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							695,14		24 238,00
5	ФЕРмр01-01-004-01	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 536,04		53 559,00
6	ФЕРмр01-01-014-01	**Замена балки дверей кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							135,42		4 721,00
7	ФЕРмр01-01-004-05	**Замена порога кабины лифта**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							372,72		12 996,00
8	ФЕРмр01-01-006-01	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 538,46		53 643,00
9	ФЕРмр01-01-006-04	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**	**-1**	**1**	**-1**					
		Всего по позиции							-76,92		-2 681,00
11	ФЕРмр01-02-006-01	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							563,90		19 663,00
12	ФЕРмр01-01-012-01	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная**	**шт**	**8**	**1**	**8**					
		Всего по позиции							1 187,39		41 402,00
13	ФЕРмр01-01-005-01	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**	**8**	**1**	**8**					
		Всего по позиции							5 529,39		191 097,00
14	ФЕРмр01-01-009-01	**Замена тягового каната**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Всего по позиции							1 788,49		62 361,00
15	ФЕРмр01-01-009-03	**Замена ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							194,63		6 788,00
16	ФЕРмр01-01-009-04	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							265,43		9 254,00
17	ФЕРмр01-01-009-05	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							166,76		5 815,00
18	ФЕРмр01-01-030-01	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							492,32		17 166,00
19	ФЕРмр01-01-023-01	**Замена направляющих: кабины**	**м**	**24,35**	**1**	**24,35**					
		Всего по позиции							2 067,64		72 095,00
20	ФЕРмр01-01-023-02	**Замена направляющих: противовеса**	**м**	**24,35**	**1**	**24,35**					
		Всего по позиции							961,93		33 541,00
21	ФЕРмр01-01-015-01	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная (Замена датчика верх- низ)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							217,86		7 597,00
22	ФЕР46-03-013-45	**Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**	**2,12**	**1**	**2,12**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							262,50		9 244,00
23	ФЕР46-03-013-58	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45**	**100 отверстий**	**-2,12**	**1**	**-2,12**					
		Всего по позиции							-99,43		-3 500,00
24	ФЕР46-03-013-01	**Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		Всего по позиции							22,35		786,00
25	ФЕР46-03-013-14	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01**	**100 отверстий**	**-0,2**	**1**	**-0,2**					
		Всего по позиции							-8,07		-283,00
26	ТЦ_102_66_6671065416_08.02.2023_02	**Анкер распорный М12х100**	**шт.**	**232**	**1**	**232**	**25,00**	**1,02**	**710,20**	**8,33**	**5 916,00**
		Всего по позиции							710,20		5 916,00
27	ФЕРмр01-01-012-04	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							165,94		5 787,00
28	ФЕРмр01-02-012-02	**Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							272,43		9 501,00
29	ФЕРмр01-02-012-01	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**	**8**	**1**	**8**					
		Всего по позиции							193,35		6 741,00
30	ФЕРмр01-01-036-01	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							514,90		17 953,00
31	ФЕРмр01-01-036-01	**Демонтаж подвесного кабеля**	**кабель**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							152,50		5 369,00
32	ФЕРмр01-04-003-01	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							339,36		11 833,00
33	ФЕРм10-04-101-15	**Транспарант световой (табло)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							50,13		1 699,00
		Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							10 133,69		321 440,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 763,09		308 548,00
		Эксплуатация машин							399,64		4 803,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22		1 275,00
		Материалы							970,96		8 089,00
		Строительные работы							887,55		12 163,00
		в том числе:									
		оплата труда							67,69		2 384,00
		материалы							710,20		5 916,00
		накладные расходы							69,73		2 456,00
		сметная прибыль							39,93		1 407,00
		Монтажные работы							20 978,85		722 385,00
		Монтажные работы							614,03		21 362,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							255,18		8 984,00
		материалы							9,49		79,00
		накладные расходы							230,63		8 119,00
		сметная прибыль							118,73		4 180,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							20 364,82		701 023,00
		в том числе:									
		оплата труда							8 440,22		297 180,00
		эксплуатация машин и механизмов							399,64		4 803,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 275,00
		материалы							251,27		2 094,00
		накладные расходы							7 544,04		265 625,00
		сметная прибыль							3 729,65		131 321,00
		Итого ФОТ (справочно)							8 799,31		309 823,00
		Итого накладные расходы (справочно)							7 844,40		276 200,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 888,31		136 908,00
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**21 866,40**		**734 548,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							710,20		5 916,00
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение, освещение											
34	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		Всего по позиции							21,63		761,00
35	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		Всего по позиции							43,53		1 477,00
36	**ФССЦ-24.3.01.02-0011**	**Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм**	**10 м**	**1,214**	**1**	**1,214**	**14,99**		**18,20**	**8,33**	**152,00**
		Всего по позиции							18,20		152,00
37	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,07**	**1**	**0,07**					
		Всего по позиции							10,12		322,00
38	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Всего по позиции							8,80		272,00
39	**ФССЦ-21.1.06.10-0578**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000**	**1000 м**	**0,007**	**1**	**0,007**	**7 428,70**		**52,00**	**8,33**	**433,00**
		Всего по позиции							52,00		433,00
40	**ФССЦ-21.1.06.10-0579**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**13 942,81**		**69,71**	**8,33**	**581,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							69,71		581,00
41	ФССЦ-20.5.02.06-0002	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**	**88,00**		**8,80**	**8,33**	**73,00**
		Всего по позиции							8,80		73,00
42	ФССЦ-20.5.02.06-0001	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм**	**10 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**	**58,30**		**11,66**	**8,33**	**97,00**
		Всего по позиции							11,66		97,00
43	ФЕРр67-4-3	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Всего по позиции							3,59		124,00
44	ФЕРм08-03-593-09	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Всего по позиции							63,39		1 886,00
45	ТЦ_102_66_6678056795_08.02.2023_02	**Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**440,83**	**1,02**	**161,94**	**8,33**	**1 349,00**
		Всего по позиции							161,94		1 349,00
46	ТЦ_102_66_6678056795_08.02.2023_02	**Лампа светодиодная, Е27**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**76,67**	**1,02**	**28,21**	**8,33**	**235,00**
		Всего по позиции							28,21		235,00
47	ФЕРр67-4-1	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Всего по позиции							3,28		115,00
48	ФЕРм08-03-591-01	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Всего по позиции							17,78		567,00
49	ФССЦ-20.4.01.01-0031	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**	**68,00**		**13,60**	**8,33**	**113,00**
		Всего по позиции							13,60		113,00
50	ФЕРм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Всего по позиции							9,63		310,00
51	ФССЦ-20.4.03.05-0004	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**899,00**		**8,99**	**8,33**	**75,00**
		Всего по позиции							8,99		75,00
52	ФЕРм08-02-472-02	**Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Всего по позиции							12,03		383,00
53	ФЕРм08-02-472-06	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Всего по позиции							93,12		1 846,00
54	ФССЦ-08.3.07.01-0035	**Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп**	**т**	**0,0078**	**1**	**0,0078**	**6 159,22**		**48,04**	**8,33**	**400,00**
		Всего по позиции							48,04		400,00
Шахта лифта											
55	ФЕРр67-3-1	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,487**	**1**	**0,487**					
		Всего по позиции							87,77		3 086,00
56	ФЕРм08-02-401-01	**Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта**	**100 м**	**0,2435**	**1**	**0,2435**					
		Всего по позиции							295,09		8 853,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**ФЕРм08-02-401-01**	**Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (жгут + розетка)**	**100 м**	**0,587**	**1**	**0,587**					
		Всего по позиции							711,34		21 340,00
58	**ФССЦ-21.1.06.10-0579**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000**	**1000 м**	**0,02935**	**1**	**0,02935**	**13 942,81**		**409,22**	**8,33**	**3 409,00**
		Всего по позиции							409,22		3 409,00
59	**ФЕРмр01-01-035-10**	**Заготовка жгута (до 10 жил)**	**м**	**29,35**	**1**	**29,35**					
		Всего по позиции							293,09		10 216,00
60	**ФЕРм08-02-472-02**	**Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой**	**100 м**	**0,4083**	**1**	**0,4083**					
		Всего по позиции							49,14		1 566,00
61	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,4083**	**1**	**0,4083**					
		Всего по позиции							380,18		7 539,00
62	**ФССЦ-08.3.07.01-0035**	**Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп**	**т**	**0,031847**	**1**	**0,031847**	**6 159,22**		**196,15**	**8,33**	**1 634,00**
		Всего по позиции							196,15		1 634,00
63	**ФЕРр67-4-1**	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Всего по позиции							3,28		115,00
64	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (кнопка стоп)**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Всего по позиции							8,89		283,00
65	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (одна в комплекте с лифтом)**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Всего по позиции							19,25		619,00
66	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**899,00**		**8,99**	**8,33**	**75,00**
		Всего по позиции							8,99		75,00
Освещение шахты											
67	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,2435**	**1**	**0,2435**					
		Всего по позиции							43,88		1 544,00
68	**ФЕРм08-02-403-02**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий**	**100 м**	**0,2935**	**1**	**0,2935**					
		Всего по позиции							102,71		3 331,00
69	**ФССЦ-21.1.06.10-0578**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000**	**1000 м**	**0,02935**	**1**	**0,02935**	**7 428,70**		**218,03**	**8,33**	**1 816,00**
		Всего по позиции							218,03		1 816,00
70	**ФССЦ-20.5.02.06-0001**	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм**	**10 шт**	**1**	**1**	**1**	**58,30**		**58,30**	**8,33**	**486,00**
		Всего по позиции							58,30		486,00
71	**ФЕРр67-4-3**	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Всего по позиции							11,93		418,00
72	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Всего по позиции							211,24		6 288,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	**ТЦ_102_66_6678056795_08.02.2023_02**	**Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт**	**шт.**	**10**	**1**	**10**	**390,00**	**1,02**	**477,55**	**8,33**	**3 978,00**
		Всего по позиции							477,55		3 978,00
74	**ТЦ_102_66_6678056795_08.02.2023_02**	**Лампа светодиодная, Е27**	**шт.**	**10**	**1**	**10**	**76,67**	**1,02**	**93,88**	**8,33**	**782,00**
		Всего по позиции							93,88		782,00
		Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 236,89		48 428,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							786,90		27 707,00
		Эксплуатация машин							84,48		1 015,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7,87		273,00
		Материалы							2 365,51		19 706,00
		Строительные работы							936,94		12 507,00
		в том числе:									
		оплата труда							73,10		2 574,00
		эксплуатация машин и механизмов							0,39		4,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,17		5,00
		материалы							761,58		6 344,00
		накладные расходы							66,69		2 347,00
		сметная прибыль							35,18		1 238,00
		Монтажные работы							3 451,02		76 442,00
		Монтажные работы							3 157,93		66 226,00
		в том числе:									
		оплата труда							589,65		20 762,00
		эксплуатация машин и механизмов							84,09		1 011,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,70		268,00
		материалы							1 600,11		13 330,00
		накладные расходы							579,43		20 398,00
		сметная прибыль							304,65		10 725,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							293,09		10 216,00
		в том числе:									
		оплата труда							124,15		4 371,00
		материалы							3,82		32,00
		накладные расходы							110,49		3 890,00
		сметная прибыль							54,63		1 923,00
		Итого ФОТ (справочно)							794,77		27 980,00
		Итого накладные расходы (справочно)							756,61		26 635,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							394,46		13 886,00
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**4 387,96**		**88 949,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							761,58		6 344,00
Раздел 3. Строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)	м2	2,16	1	2,16					
		Всего по позиции							166,29		5 097,00
76	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)	м2	2,16	1	2,16					
		Всего по позиции							277,39		7 614,00
77	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	3	1	3	110,11		330,33	8,33	2 752,00
		Всего по позиции							330,33		2 752,00
78	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2	0,06958	1	0,06958					
		Всего по позиции							35,47		1 210,00
79	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02982	1	0,02982					
		Всего по позиции							177,77		5 283,00
80	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,099416	1	0,099416					
		Всего по позиции							53,12		1 720,00
81	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная	т	0,0052	1	0,0052	11 210,68		58,30	8,33	486,00
		Всего по позиции							58,30		486,00
82	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		Всего по позиции							24,68		840,00
83	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)	100 м2	0,093	1	0,093					
		Всего по позиции							111,60		3 766,00
84	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,1897	1	0,1897	600,00		113,82	8,33	948,00
		Всего по позиции							113,82		948,00
85	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,03	1	0,03					
		Всего по позиции							5,82		159,00
86	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0918	1	0,0918	600,00		55,08	8,33	459,00
		Всего по позиции							55,08		459,00
87	ФЕР13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,093	1	0,093					
		Всего по позиции							38,10		733,00
88	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен	100 м2	0,22764	1	0,22764					
		Всего по позиции							116,04		3 961,00
89	ФЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09756	1	0,09756					
		Всего по позиции							407,02		11 339,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,32518	1	0,32518					
		Всего по позиции							155,91		5 047,00
91	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224	т	0,0169	1	0,0169	11 492,65		194,23	8,33	1 618,00
		Всего по позиции							194,23		1 618,00
92	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,00005	1	0,00005					
		Всего по позиции							0,50		15,00
93	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (монтажная балка)	100 м2	0,04	1	0,04					
		Всего по позиции							17,89		514,00
94	ФССЦ-14.4.04.08-0005	Эмаль ПФ-115, черная	т	0,001092	1	0,001092	20 725,69		22,63	8,33	189,00
		Всего по позиции							22,63		189,00
95	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,072	1	0,072					
		Всего по позиции							23,44		580,00
96	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок)	100 м2	0,0275	1	0,0275					
		Всего по позиции							33,01		1 115,00
97	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0561	1	0,0561	600,00		33,66	8,33	280,00
		Всего по позиции							33,66		280,00
98	ФЕР09-06-001-02	ДЕМонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,200533	1	0,200533					
		Всего по позиции							190,73		6 276,00
99	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,200533	1	0,200533					
		Всего по позиции							332,64		10 483,00
100	ТЦ_102_66_6686129870_08.02.2023_02	Комплект обрамлений дверей шахты	комплект	8	1	8	8 081,67	1,0075	7 819,69	8,33	65 138,00
		Всего по позиции							7 819,69		65 138,00
101	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Лестница для спуска в приямок)	т	0,012	1	0,012					
		Всего по позиции							14,98		369,00
102	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,012	1	0,012					
		Всего по позиции							26,80		634,00
104	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,768147	1	0,768147	42,98		33,01	12,02	397,00
		Всего по позиции							33,01		397,00
105	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,768147	1	0,768147	13,38		10,28	12,02	124,00
		Всего по позиции							10,28		124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 807,59		101 382,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							701,44		24 697,00
		Эксплуатация машин							224,48		2 701,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							21,53		757,00
		Материалы							8 881,67		73 984,00
		Строительные работы							3 060,54		74 008,00
		Строительные работы							3 017,25		73 487,00
		в том числе:									
		оплата труда							701,44		24 697,00
		эксплуатация машин и механизмов							181,19		2 180,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							21,53		757,00
		материалы							1 061,98		8 846,00
		накладные расходы							679,41		23 917,00
		сметная прибыль							393,23		13 847,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,29		521,00
		Монтажные работы							7 819,69		65 138,00
		в том числе:									
		материалы							7 819,69		65 138,00
		Итого ФОТ (справочно)							722,97		25 454,00
		Итого накладные расходы (справочно)							679,41		23 917,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							393,23		13 847,00
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**10 880,23**		**139 146,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							7 819,69		65 138,00
Раздел 4. Пластиковые окна											
106	**ФЕРр56-1-1**	**Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Всего по позиции							26,03		893,00
107	**ФЕРр56-2-2**	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**100 м2**	**0,0169**	**1**	**0,0169**					
		Всего по позиции							15,59		537,00
108	**ФЕР10-01-034-05**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**	**0,0169**	**1**	**0,0169**					
		Всего по позиции							232,93		4 364,00
109	**ФССЦ-11.3.02.01-0031**	**Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2**	**м2**	**1,69**	**1**	**1,69**	**3 061,85**		**5 174,53**	**8,33**	**43 104,00**
		Всего по позиции							5 174,53		43 104,00
110	**ФЕРр58-20-1**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,013**	**1**	**0,013**					
		Всего по позиции							10,93		385,00
		Итоги по разделу 4 Пластиковые окна :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							5 374,13		46 260,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							54,60		1 922,00
		Эксплуатация машин							7,02		85,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,57		55,00
		Материалы							5 312,51		44 253,00
		Строительные работы							5 460,01		49 283,00
		в том числе:									
		оплата труда							54,60		1 922,00
		эксплуатация машин и механизмов							7,02		85,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,57		55,00
		материалы							5 312,51		44 253,00
		накладные расходы							56,76		1 998,00
		сметная прибыль							29,12		1 025,00
		Итого ФОТ (справочно)							56,17		1 977,00
		Итого накладные расходы (справочно)							56,76		1 998,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							29,12		1 025,00
		Итого по разделу 4 Пластиковые окна							**5 460,01**		**49 283,00**
Раздел 5. Материалы											
111	**ТЦ_102_66_6686118660_08.02.2023_02**	**Дверь БРОНЯ EI-60, 800*1900**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**16 141,67**	**1,0075**	**1 952,34**	**8,33**	**16 263,00**
		Всего по позиции							1 952,34		16 263,00
112	**ТЦ_102_66_6686118660_08.02.2023_02**	**Люк БРОНЯ EI-60, 800*800**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**13 239,17**	**1,0075**	**1 601,20**	**8,33**	**13 338,00**
		Всего по позиции							1 601,20		13 338,00
		Итоги по разделу 5 Материалы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 553,54		29 601,00
		в том числе:									
		Материалы							3 553,54		29 601,00
		Строительные работы							3 553,54		29 601,00
		в том числе:									
		материалы							3 553,54		29 601,00
		Итого по разделу 5 Материалы							**3 553,54**		**29 601,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 553,54		29 601,00
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											
113	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							7,32		257,00
114	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							13,26		439,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							13,26		439,00
116	**ФЕРм10-04-101-07**	**Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							13,49		476,00
117	**ФЕРм10-04-101-07**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							57,61		1 690,00
118	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							20,95		687,00
119	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Всего по позиции							48,07		927,00
120	**ФССЦ-21.2.02.05-0101**	**Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм (от датчика проникновения до станции)**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**480,00**		**2,40**	**8,33**	**20,00**
		Всего по позиции							2,40		20,00
121	**ФЕРм10-01-051-34**	**Разделка и включение концов жил провода одножильного при пайке и отпайке**	**100 концов жил**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		Всего по позиции							4,39		150,00
		Итоги по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :									
		Итого прямые затраты (справочно)							102,97		2 342,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							54,76		1 929,00
		Эксплуатация машин							3,33		40,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		13,00
		Материалы							44,88		373,00
		Монтажные работы							180,75		5 085,00
		в том числе:									
		оплата труда							54,76		1 929,00
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		40,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,37		13,00
		материалы							44,88		373,00
		накладные расходы							50,78		1 790,00
		сметная прибыль							27,00		953,00
		Итого ФОТ (справочно)							55,13		1 942,00
		Итого накладные расходы (справочно)							50,78		1 790,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							27,00		953,00
		Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи							**180,75**		**5 085,00**
Раздел 7. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 411,04		49 149,00
123	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**	**6**	**1**	**6**					
		Всего по позиции							843,48		29 379,00
124	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 002,48		34 919,00
		Итоги по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 574,98		54 223,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 529,11		53 840,00
		Материалы							45,87		383,00
		Монтажные работы							3 257,00		113 447,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							3 257,00		113 447,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 529,11		53 840,00
		материалы							45,87		383,00
		накладные расходы							1 131,54		39 842,00
		сметная прибыль							550,48		19 382,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 529,11		53 840,00
		Итого накладные расходы (справочно)							1 131,54		39 842,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							550,48		19 382,00
		Итого по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты							**3 257,00**		**113 447,00**
Раздел 8. ПНР											
125	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							14 584,81		513 532,00
126	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**	**-2**	**1**	**-2**					
		Всего по позиции							-572,37		-20 154,00
128	**ФЕРп01-10-002-01**	**Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)**	**участок**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							577,02		20 318,00
		Итоги по разделу 8 ПНР :									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 947,36		244 617,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 947,36		244 617,00
		Прочие затраты							14 589,46		513 696,00
		Пусконаладочные работы							14 589,46		513 696,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							6 947,36		244 617,00
		накладные расходы							5 141,05		181 017,00
		сметная прибыль							2 501,05		88 062,00
		Итого ФОТ (справочно)							6 947,36		244 617,00
		Итого накладные расходы (справочно)							5 141,05		181 017,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 501,05		88 062,00
		Итого по разделу 8 ПНР							**14 589,46**		**513 696,00**
Раздел 9. Оборудование											
129 О	**ТЦ_101_66_7805223443_08.02.2023_02**	**Лифт пассажирский г/п400кг на 8 остановок**		**1**	**1**	**1**	**1 414 597,50**	**1,03**	**258 339,54**	**5,64**	**1 457 035,00**
		Всего по позиции							258 339,54		1 457 035,00
130 О	**ТЦ_103_66_5401144062_08.02.2023_02**	**Лифтовой блок v6.0**		**1**	**1**	**1**	**11 941,67**	**1,04236**	**2 207,09**	**5,64**	**12 448,00**
		Всего по позиции							2 207,09		12 448,00
131 О	**ТЦ_103_66_5401144062_08.02.2023_02**	**Переговорное устройтво крыши кабины лифта ПУ**		**1**	**1**	**1**	**1 307,50**	**1,04236**	**241,67**	**5,64**	**1 363,00**
		Всего по позиции							241,67		1 363,00
132 О	**ТЦ_103_66_5401144062_08.02.2023_02**	**Монтажный комплект МК ЛБ 6**		**1**	**1**	**1**	**812,50**	**1,04236**	**150,18**	**5,64**	**847,00**
		Всего по позиции							150,18		847,00
133 О	**ТЦ_103_66_5401144062_08.02.2023_02**	**Микрофонный усилитль МУ**		**1**	**1**	**1**	**369,00**	**1,04236**	**68,26**	**5,64**	**385,00**
		Всего по позиции							68,26		385,00
		Итоги по разделу 9 Оборудование :									
		Оборудование							261 006,74		1 472 078,00
		Итого по разделу 9 Оборудование							**261 006,74**		**1 472 078,00**
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							261 006,74		1 472 078,00
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							40 731,15		848 293,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							18 837,26		663 260,00
		Эксплуатация машин							718,95		8 644,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							67,56		2 373,00
		Материалы							21 174,94		176 389,00
		Строительные работы							13 898,58		177 562,00
		Строительные работы							13 855,29		177 041,00
		в том числе:									
		оплата труда							896,83		31 577,00
		эксплуатация машин и механизмов							188,60		2 269,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,27		817,00
		материалы							11 399,81		94 960,00
		накладные расходы							872,59		30 718,00
		сметная прибыль							497,46		17 517,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,29		521,00
		Монтажные работы							35 687,31		982 497,00
		Монтажные работы							11 772,40		157 811,00
		в том числе:									
		оплата труда							899,59		31 675,00
		эксплуатация машин и механизмов							87,42		1 051,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,07		281,00
		материалы							9 474,17		78 920,00
		накладные расходы							860,84		30 307,00
		сметная прибыль							450,38		15 858,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							23 914,91		824 686,00
		в том числе:									
		оплата труда							10 093,48		355 391,00
		эксплуатация машин и механизмов							399,64		4 803,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 275,00
		материалы							300,96		2 509,00
		накладные расходы							8 786,07		309 357,00
		сметная прибыль							4 334,76		152 626,00
		Оборудование							261 006,74		1 472 078,00
		Прочие затраты							14 589,46		513 696,00
		Пусконаладочные работы							14 589,46		513 696,00
		в том числе:									
		оплата труда							6 947,36		244 617,00
		накладные расходы							5 141,05		181 017,00
		сметная прибыль							2 501,05		88 062,00
		Итого							**325 182,09**		**3 145 833,00**
		Итого ФОТ (справочно)							18 904,82		665 633,00
		Итого накладные расходы (справочно)							15 660,55		551 399,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 783,65		274 063,00
		НДС 20%							65 036,42		629 166,60
		ВСЕГО по смете							**390 218,51**		**3 774 999,60**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							12 845,01		106 999,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							261 006,74		1 472 078,00

Составил: _____ (Налобина Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Зенков Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]